

二级建造师机电工程管理与实务模拟试卷2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/450/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_450982.htm

答案单项选择题1、起重机在吊装重物运动的过程中，一般取动载荷系数K：为()。答案() A、1.5 B、1.2 C、1.1 D、1.25

2、通风与空调工程的施工单位通过系统()后即可进入竣工验收。A、测试合格 B、设备单机试运转及调整 C、无生产负荷联合试运转及调试 D、综合效能测定及调整

3、电缆敷设时的弯曲半径不应小于电缆()弯曲半径。答案() A、最小 B、最大 C、自然 D、允许

4、在国际单位制中，电流的单位是()。A、千安 B、安培 C、毫安 D、微安

5、当钢制储罐的罐壁采用16MnR以外的低合金钢钢板制造时，标准规定充水试验的水温不应低于()。答案() A、0 B、5 C、10 D、15

6、仪表工程的()进行完毕，即可开通系统投入运行。A、回路试验 B、系统试验 C、回路试验和系统试验 D、交联试验

7、电气交接试验的目的，是借以判明新安装设备是否()，并保证安全。A、满足设计要求 B、可以投入运行 C、达到出力要求 D、符合制造标准

8、地脚螺栓安装的垂直度和()影响安装的精度。A、螺栓灌浆强度 B、螺栓强度 C、垫铁布置 D、紧固力

9、轴是机器中的重要零件之一，用于支持旋转的机械零件传递()。答案() A、运动 B、力 C、运动和力 D、扭矩

10、变配电所构架上的软母线应在变配电设备就位()进行安装。答案() A、中 B、后 C、前 D、时

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com