

08年监理工程师考试进度控制练习题九 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/450/2021_2022_08_E5_B9_B4_E7_9B_91_E7_90_c59_450893.htm 单项选择题1、用横道图表示的建设工程进度计划，一般包括两个基本部分，即（ ）。

A、左侧的工作名称和右侧的横道线
B、左侧的横道线和左侧的工作名称
C、左侧的工作名称及工作的持续时间等基本数据和右侧的横道线
D、左侧的横道线和右侧的工作名称

2、编制网络计划的前提是（ ）。
A、调查研究
B、分解项目
C、确定关键线路
D、确定网络计划目标

3、施工单位的计划系统中，（ ）计划为编制各种资源需要量计划和施工准备工作计划提供依据。
A、施工准备工作
B、工程年度
C、单位工程施工进度
D、分部分项工程进度

4、在网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键线路时，应选择的压缩对象分别是这两条关键线路上（ ）的工作。
A、持续时间最长
B、资源消耗最少
C、直接费用率最小
D、直接费最少

5、在工程网络图中，工作K的最迟完成时间为第20天，其持续时间为6天，该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第8天、第10天、第12天，则工作K的总时差为（ ）天。
A、8
B、6
C、4
D、26

6、当工程网络计划的计算工期不等于计划工期时，正确的结论是（ ）。
A、关键节点最早时间等于最迟时间
B、关键工作的自由时差为零
C、关键线路上相邻工作的时间间隔为零
D、关键工作最早开始时间等于最迟开始时间

7、当采用匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果表示实际进度的横道线右端落在检查日期的右侧，则表明（ ）。
A、实际进度超前
B、实际进度拖后
C、实际进度与进度计划一致
D、实际进度与计划进度一致

、无法说明实际进度与计划进度的关系8、施工图设计工作进度计划是工程建设阶段性设计进度计划的主要内容之一，它主要考虑各个()的设计进度及其搭接关系。A、单项工程、单项工程B、分部工程、分部工程C、单位工程、单位工程D、分项工程、分项工程9、工作总时差是()。A、在不影响紧后工作最早开始时间前提下，本工作的机动时间B、在不影响紧后工作最迟完成时间前提下，本工作所具有的机动时间C、在不影响总工期前提下，本工作所具有的机动时间D、在不影响紧前工作最早完成时间前提下，本工作所具有的机动时间10、在工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第28天，其持续时间为9天。该工作有三项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第40天、第43天和第48天，则工作M的总时差为()天。A、20B、11C、3D、1211、已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期，且工作M的开始节点和完成节点均为关键节点，则对该工作的描述正确的是()。A、为关键工作B、总时差等于自由时差C、自由时差为零D、总时差大于自由时差 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com