

08年监理工程师考试进度控制练习题六 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/450/2021_2022_08_E5_B9_B4_E7_9B_91_E7_90_c59_450897.htm

单项选择题1、对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为4天，该工作到计划最迟完成时间尚需3天，则该工作（）。A、可提前1天完成B、正常C、影响总工期1天D、影响总工期3天

2、在进度计划实施中，若某工作的进度偏差小于或等于该工作的（），此偏差将不会影响总工期。A、自由时差B、紧前工作最迟完成时间C、总时差D、紧后工作最早开始时间

3、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作为（）。A、工作A、工作C和工作EB、工作B、工作D和工作FC、工作C、工作E和工作FD、工作B、工作E和工作F

4、某分项工程实物工程量为1000m³，该分项工程人工时间定额为0.1工日/m³，计划每天安排2班，每班5人完成该分项工程，则其持续时间为()天。A、100B、50C、20D、10

5、编制网络计划的前提是（）。A、调查研究B、分解项目C、确定关键线路D、确定网络计划目标

6、为了有效地控制建设工程进度，监理工程师要在设计准备阶段（）。A、审查工程项目建设总进度计划，并编制工程年、季、月实施计划B、收集有关工期的信息，进行工期目标和进度控制决策C、编制设计总进度计划及详细的出图计划，并控制其执行D、向建设单位提供有关工期的信息，协助建设单位确定工期总目标

7、为了有效地控制工程建设进度，必须事先对影响进度的各种因素进行全面分析和预测。其主要目的是为了实现在工程建设进度的()。A、全面控制B、主

动控制C、事中控制D、纠偏控制8、在双代号时标网络计划中，从终点节点为完成节点的工作除外，当计划工期等于计算工期时，这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其（）。A、总时差B、自由时差C、间歇时间D、搭接时间9、在某工程单代号网络计划中，不正确的提法是（）。A、在计划实施过程中，关键线路始终不会改变B、关键线路至少有一条C、相邻关键工作之间的时间间隔为零D、关键工作的机动时间最小10、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有（）。A、工作AB、工作BC、工作CD、工作DE、工作E11、某工作最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则该工作的总时差为（）天。A、6B、9C、12D、15

100Test 下载
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com