

二级建造师公路工程管理与实务模拟试题7 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/451/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c55\\_451771.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/451/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_451771.htm)

公路工程管理与实务模拟试卷答案7 单项选择题1、某二级公路路堤通过池塘一角，长度11m，该路段地基软土厚度0.5m左右，以下哪种软土处理方法最为适合( )。A、排水砂垫层B、抛石挤淤C、土工织物铺垫D、反压护道2、下列关于路基工程石方施工安全要点的叙述错误的是( )。A、爆破器材库的选址应请当地公安部门进行指导和监督B、导火索起爆应采用一次点火法点火C、可在同次爆破中使用不同燃速的导火索D、进行露天爆破作业，严禁使用明火点燃3、遇有沼泽地段的土方挖运任务，应选用的机械是( )。A、铲运机B、平地机C、湿地推土机D、压路机4、下面关于冬期路堑开挖的说法( )是错误的。A、挖方边坡应一次挖到设计边坡线位置B、当冻土层破开挖到未冻土后，应连续作业C、每日开工时选挖向阳处，气温回升后再挖背阴处D、路堑挖至路床面以上1m时应停止开挖5、渗井井顶应加筑混凝土盖，其主要目的是( )。A、防止小孩掉入井中B、防止渗井淤塞C、防止雨水流入D、防止渗井的材料被盗6、洞门墙顶应高出仰坡坡脚( )m以上。A、0.5B、1.0C、1.5D、2.07、为封闭表面空隙、防止水分浸入面层或基层而铺筑的沥青混合料薄层称为( )。A、透层B、粘层C、封层D、结合层8、含有较多的黏粒及其他亲水性较强的蒙脱石或伊利石等黏土矿物成分，且有遇水膨胀，失水收缩的特点的土质，我们通常称之为( )。A、膨胀土B、矿物质土C、软土D、杂填土9、路面上程施工中，相邻结构层之间的速度决

定了相邻结构层之间的搭接类型，前道工序的速度快于后道工序时选用( )搭接类型。A、开始到开始B、开始到完成C、完成到开始D、完成到完成

10、成本责任制的关键是( )。A、制定成本计划B、领导重视C、划清责任D、落实奖惩

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)