

二级建造师机电工程管理与实务模拟试卷2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/455/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_455215.htm 答案单项选择题1、

起重机在吊装重物运动的过程中，一般取动载荷系数K：为()。

答案() A、1.5 B、1.2 C、1.1 D、1.25

2、通风与空调工程的施工单位通过系统()后即可进入竣工验收。

A、测试合格 B、设备单机试运转及调整 C、无生产负荷联合试运转及调试 D、综合效能测定及调整

3、电缆敷设时的弯曲半径不应小于电缆()弯曲半径。

答案() A、最小 B、最大 C、自然 D、允许

4、在国际单位制中，电流的单位是()。

A、千安 B、安培 C、毫安 D、微安

5、当钢制储罐的罐壁采用16MnR以外的低合金钢钢板制造时，标准规定充水试验的水温不应低于()。

答案() A、0 B、5 C、10 D、15

6、仪表工程的()进行完毕，即可开通系统投入运行。

A、回路试验 B、系统试验 C、回路试验和系统试验 D、交联试验

7、电气交接试验的目的，是借以判明新安装设备是否()，并保证安全。

A、满足设计要求 B、可以投入运行 C、达到出力要求 D、符合制造标准

8、地脚螺栓安装的垂直度和()影响安装的精度。

A、螺栓灌浆强度 B、螺栓强度 C、垫铁布置 D、紧固力

9、轴是机器中的重要零件之一，用于支持旋转的机械零件传递()。

答案() A、运动 B、力 C、运动和力 D、扭矩

10、变配电所构架上的软母线应在变配电设备就位()进行安装。

答案() A、中 B、后 C、前 D、时

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com