

市政公用工程管理与实务模拟试卷9 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/455/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B8\\_82\\_E6\\_94\\_BF\\_E5\\_85\\_AC\\_E7\\_c55\\_455220.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/455/2021_2022__E5_B8_82_E6_94_BF_E5_85_AC_E7_c55_455220.htm) 单项选择题1、桩机等

大型起重机械必须持有专业检测机构颁发的（ ），所有桩工机械必须（ ）方可使用。A．检验报告书及安全使用证，经进场验收合格B．检验报告书，经进场验收合格C．安全使用证，经进场验收合格D．检验报告书及安全使用证，经进场检测合格

2、基坑开挖的过程是基坑开挖面上卸载的过程，由于卸载而引起坑底土体产生以（ ）为主的位移，同时也引起围护墙两侧产生压力差作用，导致水平向位移和因此而产生的墙体外侧土体位移。A．向上B．向下C．向坑内D．向坑外

3、给水排水管道施工中，回填土时，对现场浇筑或预制构件现场装配的钢筋混凝土拱形管渠或其他拱形管渠应采取措  
施，以防止（ ）。A．管道变形B．回填时发生位移或损伤C．与其他管渠错接D．拱形管渠因地下水而塌陷

4、城A级车辆荷载标准为一辆五轴式货车，其总重为（ ）。A．500kNB．600kNC．700kND．800kN

5、水泥混凝土路面缩缝的切缝深度为板厚的（ ），缝中应灌填缝料。A．1/2B．1/5C．1/4D．1/3

6、热拌沥青混合料的摊铺采用梯队形式作业时的纵缝应采用热接缝。上下层的纵缝应错开（ ）以上。A．50mmB．150mmC．100mmD．200mm

7、项目质量计划对外是（ ）。A．企业信誉B．质量的保证C．质量的依据D．质量控制标志

8、水泥混凝土面层组成材料中，粗集料最大粒径为（ ）mm。A．35B．30C．40D．25

9、为保证管网的安全与操作方便，地下燃气管道上的阀门一般都设置在（ ）。A

· 阀门井底B· 阀门井口C· 阀门井中部D· 距阀门井墙较远处10、水位表应有指示最高、最低水位的明显标志，玻璃管的最低水位可见边缘应比最低安全水位低（ ），最高可见边缘应比最高安全水位高（ ）。A· 20mm；20mmB· 25mm；25mmC· 30mm；30mmD· 35mm；35mm11、（ ）输气管道通常是贯穿省、地区或连接城市的长输管线，它有时构成了大型城市输配管网系统的外环网。A· 高压BB· 高压AC· 次高压BD· 次高压A12、装配式桥梁构件在脱底模时，混凝土强度不应低于设计所要求的吊装强度，一般应大于设计强度的（ ）。A· 50%B· 75%C· 30%D· 45%13、在确定施工方法时，应详细而具体，不仅要拟订出（ ），还应提出（ ），必要时应单独编制施工作业计划。A· 操作过程，质量要求B· 操作过程和方法，质量要求和技术措施C· 操作方法，质量要求D· 操作过程和方法，技术措施14、城市污水处理厂典型的工艺流程是（ ）。A· 污水 格栅 沉砂池 二沉池 生物处理池 出水B· 污水 格栅 沉砂池 初沉池 生物处理池 二沉池 出水C· 污水 格栅 混凝 沉淀 过滤 消毒D· 污水 格栅 曝气氧化 混凝沉淀 消毒 出水15、热期施工时，在浇筑混凝土时，应选择一天内气温（ ）的时候浇筑，浇筑温度应低于32 。A· 较低B· 较高C· 平均D· 最高16、道路工程的施工顺序一般为：（ ）。A· 路基土方 道路基层 路面 附属工程B· 路基土方 道路基层 路面C· 路基土方 连管铺设 道路基层 路面 附属工程D· 路基土方 连管铺设 道路基层 安砌侧、平石 路面17、预制安装水池壁板缝混凝土采用微膨胀混凝土，膨胀率为0.3%~0.5%，要求强度等级应（ ）。A· 等于壁板等

级B . 小于壁板一个等级C . 大于壁板一个等级D . 大于壁板两个等级

18、建设工程实行施工许可证制度，( ) 单位应按计划批准的开下项目向有关政府主管部门申请施工许可证。A . 施工B . 总包C . 建设D . 发包

19、水泥稳定土(碎石、砂砾)要求使用( ) 的水泥。A . 初凝时间3h以上和终凝时间宜在6h以上B . 初凝时间2h以上和终凝时间4h的高强C . 终凝时间超过5h的快硬、早强D . 初凝时间3h以上和终凝时间5h

20、按所处的地位分，( ) 属于从热源至热力站的供回水管网。A . 一级管网B . 二级管网C . 供水管网D . 回水管网

21、水上打桩的作业面，应设置临边防护，作业面应( )。A . 平整，洞孔 < 30mmB . 满铺钢丝网C . 平整，无凹凸D . 满铺，无洞孔

22、( ) 燃气必须通过调压站才能送入中压管道、高压储气罐以及工艺需要高压燃气的大型工业企业。A . 低压B . 中压C . 次高压D . 高压

23、在对热力管道单项工程的验收中，( ) 是工程质量进行检查和评定的重点之一。A . 水压试验B . 承重或受力结构C . 工程决算D . 竣工资料

24、履带式起重机正常作业时，其工作地基坡度不得大于( )。A . 5° B . 4° C . 3° D . 2°

25、地下燃气管道与直埋电缆的垂直净距不得小于( )。A . 0.15mB . 0.5mC . 0.75mD . 1.0m

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)