

市政公用工程管理与实务模拟试卷6 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/455/2021_2022__E5_B8_82_E6_94_BF_E5_85_AC_E7_c55_455222.htm 单项选择题1、

预制安装水池壁板缝混凝土采用微膨胀混凝土，膨胀率为0.3%~0.5%，要求强度等级应（ ）。A．等于壁板等级B．小于壁板一个等级C．大于壁板一个等级D．大于壁板两个等级2、热期

混凝土施工时，混凝土初凝前用塑料膜及时覆盖，初凝后撤去塑料膜，换麻袋覆盖，洒水养护，至少保持（ ），并尽量遮光、挡风。A．5dB．7dC．10dD．15d3、预制安装混凝土

水池时，因为矩形水池用四角现浇混凝土壁板及预制壁板缝间钢筋结构保证水池整体性，故矩形水池在板缝混凝土浇筑前必须严格按（ ）施工。A．施工要求，处理好板缝结构B．

施工现场情况，严格按浇筑程序C．设计要求，完善水池四壁板缝结构D．设计要求，完善板缝钢筋结构4、为保护碾压

成型，在尚未冷却的沥青混合料面层上，（ ）停放任何机械设备或车辆，不得散落矿料、油料等杂物。A．可以B．有条件C．靠边D．不得5、施工现场管理是对经批准的（ ）用地的

场地管理。A．施工B．施工与建设C．建设D．施工与临时6

、总包项目经理部一旦同分包商确立合同关系，在施工中要注意防止（ ）等现象发生。A．以包代管，以罚代管B．以包代管，以罚代管，放松控制C．以包代管，放松控制D．以罚代管，放松控制7、为防止沥青混合料在运输过程中粘结汽车

底板和侧板，应在相应部位喷涂层油水混合液，其柴油与水的比例为（ ）：A．1：3B．1：4C．1：2.5D．1：58、合同

规定应由总包提供的材料、工具及生活设施，总包必须在（

)做好落实工作。A. 分包队伍进场时B. 分包队伍进场后C. 分包队伍进场前D. 分包队伍进场后, 逐步

9、基坑开挖变形会造成周围地下管线变形。若沉降幅度或变形的曲率特别大, 需考虑用()方法处理。A. 搬迁B. 搬迁、暴露悬吊或以其他C. 暴露悬吊D. 搬迁、暴露悬吊

10、移梁用的滚筒, 其直径的大小与牵引力成(), 直径(), 则所需牵引力()。A. 反比; 大; 小B. 正比, 大; 大C. 正比; 小; 小D. 比例; 增大; 相应变化

11、预制安装水池满水试验能否达到较好标准, 除底板混凝土和预制混凝土壁板施工质量满足抗渗标准外, ()也是防渗漏的关键, 必须控制其施工质量。A. 底板缝混凝土B. 预制混凝土壁板C. 现浇壁板缝混凝土D. 施工时浇筑板缝混凝土量的多少

12、在一个墩、台桩基中, 同一水平面内的桩接头数不得超过桩基总数的(), 但采用法兰盘按等强度设计的接头, 可不受此限制。A. 1/6B. 1/5C. 1/4D. 1/3

13、按敷设方式分热力网最常见的为: 地沟敷设、直埋敷设、()。A. 高支架B. 浅埋暗挖C. 盾构D. 架空敷设

14、地表水作为饮用水源时, 给水处理中主要的去除对象是()。A. 金属离子B. 病原菌和细菌C. 悬浮物和胶体物质D. 有机物和铁、锰

15、现浇预应力钢筋混凝土连续梁不承重的侧面模板, 应在混凝土抗压强度大于()时, 方可拆除。A. 2.0MPaB. 2.5MPaC. 3.0MPaD. 3.5MPa

16、用插入式振动器振实水泥混凝土拌合物时, 它至模板的距离不应大于其作用半径的()倍, 并应避免碰撞模板和钢筋。A. 0.5B. 0.6C. 0.7D. 0.8

17、柔性管道安装时, 承插口管应将插口()水流方向, 承口()水流方向, 安装宜由()进行。A. 逆; 顺; 下游往上游B. 逆; 顺; 上游

往下游C．顺；逆；下游往上游D．顺；逆；上游往下游

18、道路工程前期路基取土调查，对于沿线集中取土或线外大型取土坑每处应布设勘探点，勘探深度应穿过取土层以下（ ），并选取代表性土样鉴定土的路用性质。A．1.5mB．1.0mC．0.7mD．0.5m

19、预制管铺设管道的现场浇筑混凝土基础强度，接口抹带或预制构件现场装配的接缝水泥砂浆强度（ ）。A．大于0.5MPaB．不应小于2MPaC．不应小于10MPaD．不应小于10MPa

20、场地地形坡度应有利于填埋场施工和其他建筑设施的布置，原则上地形的自然坡度不应大于（ ）。A．6%B．5%C．4%D．3%

21、滤池的承托层一般由（ ）组成，敷设于滤料层和反洗配水系统之间。A．无级配的卵石B．一定级配的碎石C．一定级配的卵石D．无级配的碎石

22、当无实际资料时，采用机械摊铺可供参考的沥青混凝土混合料松铺系数为（ ）。A．1.15～1.35B．1.35～1.45C．1.0～1.1D．>1.4

23、涵洞完成后，当涵洞砌体砂浆或混凝土强度达到设计强度的（ ）时，方可进行回填土。A．60%B．70%C．75%D．80%

24、施工单位应当按照（ ）设置各项临时设施。A．施工总平面布置图B．施工用地批准图C．分部工程施工组织设计要求D．分项工程施工方案要求

25、（ ）是直接按热媒分类的热力管网。A．热水热网B．一级管网C．地沟管网D．闭式管网

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com