

2007年二级建造师建筑工程管理与实务全真预测试题答案七
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/465/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c67_465101.htm 试题一、单项选择题1 . A2

. C3 . B4 . D5 . D6 . C7 . C8 . B某梁跨度为7 . 5m，规范要求混凝土强度达到设计抗压强度的75%以上时，可对其底模及支架进行拆除。9 . A10 . A工程项目管理企业指受业主委托，按照合同约定，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段管理和服务的企业。11 . D12 . C13 . D14 . D15 . A16 . A脚手架搭设前，应按照施工方案要求，结合施工现场作业条件和队伍情况，做详细的交底。17 . B18 . C19 . D20 . C21 . D22 . D23 . A24 . D25 . A26 . B27 . D28 . C水泥强度等级的选择，应与混凝土的设计强度等级相适应。经验证明，一般以水泥等级为混凝土强度等级的1.5 ~ 2.0倍为宜。29 . B30 . D31 . D影响混凝土强度的因素有龄期、集料、水泥强度与水灰比、养护温度和湿度。32 . C33 . C34 . A常用螺栓连接形式主要有平接连接、搭接连接、T形连接等连接方式。35 . B36 . B37 . A38 . D39 . B40 . B三级安全教育是指公司、项目经理部、施工班组三个层次的安全教育。

二、多项选择题1 . AC土方工程填方结束后，表面平整采用下列靠尺和水准仪方法进行检查。2 . ABCD3 . ABDE4 . ABDE5 . BCD6 . BCD填方施工结束后应检查标高、边坡坡度、压实程度。7 . ABCE8 . ABE9 . ACD梁的斜截面破坏可通过：配置弯起钢筋；限制梁的最小截面尺寸；配置箍筋，予以避免。10 . ABE

三、案例题案例11 . 索赔成立，索赔证据为业主提供的要求停工通知书。2 . 费用损失主要有

：10天的工人窝工、施工机械停滞及管理费用。3．索赔文中有： 致业主的索赔信函。提出的索赔要求； 索赔报告、提出索赔事实的内容、引用文件说明索赔的合理与合法性、提出索赔费用、计算依据及要求赔偿金额； 索赔费用计算及索赔证据复制件。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com