

2007年二级建造师建筑工程管理与实务全真预测试题七 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/465/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c67_465102.htm 答案一、单项选择题(共40题，

每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意) 1. 图(A)、图(B)所示弹性压杆的临界荷载分别为 P_{1c} 、 P_{2c} ，则两者的关系应是()。 A. $P_{1c}=P_{2c}$ B. $P_{1c}=2P_{2c}$ C. $P_{1c}=0.5P_{2c}$ D.

$P_{1c}=1.5P_{2c}$ 2. 水平角测量时，角值 $\beta=B-A$ 。现知读数口为 $60^\circ 25' 12''$ ，读数6为 $187.47' 36''$ ，则角值 β ()。 A. $127^\circ 35' 36''$ B. $127^\circ 38' 48''$ C. $127^\circ 22' 24''$ D. $127^\circ 33' 12''$

3. 回填土采用砂土时，其最优含水量为()。 A. 19%~23% B. 8%~12% C. 12%~15% D. 16%~22%

4. 吊顶工程的龙骨上严禁安装重量大于()重型灯具、电扇及其他重型设备。 A. 1.0kg B. 1.5kg C. 2.0kg D. 3.0kg

5. 临时性挖方的开挖深度，对软土和硬土分别不应超过()。 A. 3m和6m B. 2m和4m C. 4m和6m D. 4m和8m

6. 厕浴间、厨房防水层完工后，应做()蓄水试验。 A. 8h B. 12h C. 24h D. 48h

7. 一般情况下，签订成本加酬金合同不利于工程的()。 A. 进度控制 B. 质量控制 C. 成本控制 D. 安全控制

8. 某梁跨度为7.5m，规范要求混凝土强度达到设计抗压强度的()以上时，可对其底模及支架进行拆除。 A. 50% B. 75% C. 90% D. 100%

9. 项目经理部人员配置的要求()。 A. 项目经理必须有一级项目经理资质，管理人员中的高级职称人员不少于10% B.

项目经理必须有二级项目经理资质，管理人员中的高级职称人员必须多于20% C. 项目经理有一级或二级项目经理资质，管理人员中的高级职称人员不少于15% D. 项目经理必须

有一级项目经理资质，管理人员中的高级职称人员不小于15% 10. 工程项目管理企业指受业主委托，按照合同约定，代表()对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段管理和服务的企业。 A. 业主 B. 施工方 C. 监理方 D. 项目经理

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com