

造价工程师建设工程技术与计量（土建）模拟试题二 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/465/2021_2022__E9_80_A0_E4_BB_B7_E5_B7_A5_E7_c67_465104.htm

答案1、为防止建筑物因温度变化而产生裂缝，应按规定长度设置()。A、施工缝B、防震缝C、沉降缝D、伸缩缝2、中砂的细度模数是()。A、3.73.1B、3.02.3C、2.21.6D、1.51.03、建筑物内的大厅设有回廊时，计算其建筑面积按()。A、自然层垂直投影面积的一半B、自然层水平投影面积的一半C、自然层垂直投影面积D、自然层水平投影面积4、拆模时不能用力拉撬，应按如下顺序拆模()。A、先支后拆B、先拆除承重部分，后拆除非承重部分C、后支的先拆D、先拆侧模，后拆底模E、组合模板不拆5、跨越能力最小的桥梁是()。A、简支板桥B、肋梁式简支梁桥C、箱形简支梁桥D、悬索桥6、当水文地质条件复杂，特别是深水岩面不平，无覆盖层时，桥梁采用()基础比较合适。A、扩大基础B、桩基础C、沉井基础D、管柱基础7、铝酸盐水泥与硅酸盐水泥相比其[]。A、终凝时间长B、耐高温C、耐腐蚀D、水化热大E、早期强度高8、关于砖墙防潮层设置说法正确的有()。A、防潮层应设在基础顶面60mm处B、室内地面为实铺时，应设在室内地坪以下60mm处C、室内地面为实铺时，应设在室外地坪以上60mm处D、室内地面为架空木地板时，应设在室外地坪以下9、某项工程的流水节拍见下表，其计算工期是()天。A、20B、23C、25D、1810、单位工程施工组织设计技术经济分析中，主要材料节约指标包括()。A、主要材料节约量B、主要材料节约额C、主要材料节约率D、降低成本额E、降低成本率 100Test 下

载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com