

2006年一级建造师考试铁路工程管理与实务真题及答案 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/465/2021\\_2022\\_2006\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_c67\\_465978.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/465/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E4_B8_80_c67_465978.htm)

2006 年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务（铁路）应考人员注意事项本试卷科目代码为“4”，请将此代码和应考人员信息填涂、填写在答题卡相应栏目上。全卷共三大题，全部在答题卡上作答。其中第一、二大题为客观题，共30题，连续编号，请按题号在答题卡上将所选选项对应的字母涂黑；第三大题共5题，请在答题卡的指定区域内作答，不得将答案写出黑框之外，否则会影响考试成绩。本试卷所有填涂部分请使用2B铅笔，书写部分请使用黑色钢笔或签字笔。在试卷上作答无效。

一、单项选择题（共20题。每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意）

- 1.在营业线站线股道加宽拨移施工中，中线施工测量应以（ ）为基准进行控制。A.站线设计中心B.营业正线中心C.站台中心D.两正线线间距
- 2.细骨料型式检验的内容包括外观、（ ）等。A.有害物、碱含量B.坚固性、筛分析C.硫酸盐、轻物质D.含泥量、有机物
- 4.黏性土的最佳含水量可通过（ ）试验测得。A.水化B.颗粒分析C.击实D.烘干
- 5.软土地基采用袋装砂井进行加固时，袋装砂井用砂的含泥量应小于（ ）。A.3% B.4% C.5% D.6%
- 6.路基填筑按作业区段分为填土、整平、压实、（ ）区段。A.反馈B.检测C.调整D.验收
- 7.铁路营业线股道间渡槽墩基础施工，应采取（ ）措施后进行基坑开挖。A.横竖挡板支撑B.喷射混凝土护壁C.模筑混凝土护壁D.扣轨加固股道
- 8.某黏性土层上的桥墩基底局部出现负12厘米超挖，修整时正确的做法是向基底填入

( )，顶面不得高于基底设计高程。A.片石B.碎石C.纤维混凝土D.粘土9. 级铁路正线上同类型轨枕成段铺设的最小长度为( )。A.300米B.400米C.500米D.600米10.桥涵过渡段填筑施工时，应选择良好填料，采用合适压实机械进行( )碾压。A.重型B.薄层C.常规D.减弱 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)