

室内设计师考试辅导：办公室天花装修 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/468/2021_2022__E5_AE_A4_E5_86_85_E8_AE_BE_E8_c67_468617.htm

办公室的天花装修的模式比较少,这里我们将重点介绍几款办公室装修的实用款式。

1、600x600石膏板天花和600x600矿棉板天花 目前办公室装修的主流吊顶材料。顾名思义，前者的原材料以建筑石膏为主，而后者以矿棉为主。两者的装饰效果是差不多的，但是矿棉板天要比石膏板天花贵将近一倍的价钱。当然，从耐损度、保温性能、吸声系数等来说，矿棉板都是比较好的。另外，矿棉板的质量要比石膏板轻，约每立方米轻350--400公斤。施工时每个房间单元最好是两边平均分布，有难度的话，应两边整齐，另两边任意收边。600x600石膏板天花和600x600矿棉板天花都有明、暗龙骨两种。

2、平面石膏板天花 规格与夹板是通用的，为2.44x1.22米。这种做法要求面贴顶纸或刷乳胶漆。但施工时比较容易损坏。产品一般为二层一块（即每块里面可分为两块使用）。缺点是无法做造型部分。如果这种天花要造型要需动用夹板。平面石膏板天花使用自攻螺丝固定在龙骨上。

3、铝（钢）网格天花 一般用在过道多，但也有被采用于开放式办公室吊顶和员工活动区域。

4、夹板天花 好处好好，就是施工方便、质轻。但可惜用在办公室装修往往通不过消防那一关，至少在深圳是这样的。如果能用，建议还需刷一层防火漆。

5、火局漆铝扣板天花 新式的吊顶材料，非常耐用。但隔音性能不太好。且而价钱也不菲。

6、暴露式天花 简单点说就是没天花，是比较现代化的一种风格。处理方式很简单：先把天花顶及墙边靠上边十几

厘米的地方刷上一层素色（单色，一般是深色调），并把通过其中的所有电线、空调管道（消防水管除外）也刷上同样的颜色。在上面的天花款式的第一至第五种天花的施工步骤是这样的：1、天花板清洁。扫除蜘蛛网或其他的建筑脏物。2、弹线找平。先沿墙四周弹水平线，作为标高依据。3、打膨胀螺丝或枪钉。4、安装木（铝）龙骨。5、安装电线管槽。6、安装面板。7、表面处理。8、安装灯具。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com