

2007年二级建造师模拟试卷市政公用A PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/469/2021\\_2022\\_2007\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_c67\\_469997.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/469/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c67_469997.htm) 答案2007年二级建造师模拟试卷市政公用A

- 一、单项选择题（每题1分，共40分）
- 1、填方路基应事先找平，当地面坡度陡于（ ）时，需修成台阶形式。  
A.1:10 B.1:5 C.1:7 D.1:8
  - 2、城市主干路、快速路的上、中面层沥青混合料需要通过（ ）试验来检验抗车辙能力，指标是动稳定度。  
A.马歇尔 B.高温车辙 C.抗压强度 D.弯拉
  - 3、用网喷混凝土加固基坑壁施工时，应优先选用硅酸盐或普通硅酸盐水泥，也可选用矿渣或火山灰硅酸盐水泥，水泥强度等级不应低于（ ）MPa。  
A.42.5 B.27.5 C.32.5 D.35.5
  - 4、沉入混凝土桩时，要求混凝土达到100%设计强度并具有（ ）龄期。  
A.14d B.21d C.28d D.36d
  - 5、吊装或移运装配式钢筋混凝土或预应力混凝土构件时，当吊绳与构件的交角小于（ ）时，可不设吊架或扁担。  
A.30度 B.40度 C.50度 D.60度
  - 6、喷锚暗挖法施工中监控量测的初始读数，应在开挖循环施工的24小时内，并在下一循环开始前取得，测点距开挖面不得大于（ ）。  
A.1.5m B.3m C.2m D.5mm
  - 7、采用顶管法施工中的手工掘进时，工具管进入土层过程中，要求每顶进（ ）测量不少于一次，纠偏时增加测量次数。  
A.0.5m B.0.3m C.1.0m D.1.5m
  - 8、热力管道穿过楼板处应安装套管。套管应高出地面（ ）mm。  
A.20 B.30 C.40 D.50
  - 9、对接热力管道管口时，应检查管道平直度，在距接口中心200mm处测量，允许偏差（ ）mm。  
A.1 B.2 C.3 D.4
  - 10、用新奥法原理施工隧道的常用方法大致分为（ ）三大类及若干变化方案。  
A.矿山法、盾构法、暗

挖法B.明开法、钻爆法、定向钻进法C.全断面法、台阶法、分部开挖法D.盖挖法、导洞法、蘑菇法 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)