

一级建造师市政公用工程管理与实务模拟试卷2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/474/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c67_474297.htm 市政公用工程管理与实务模拟试卷答案2单项选择题1、

为确保安全目标的实现，()是安全保证计划的作用之一。答案() A、实现工期计划 B、制定安全技术措施 C、降低施工成本 D、实现质量计划

2、改性沥青混合料面层施工时，压实应在摊铺后()进行，不得等混合料冷却以后碾压。答案() A、10min B、适时 C、紧接着 D、20min

3、作为盾构始发与到达安全控制要点之一，拆除洞口临时维护结构前，必须确认()，以确保拆除后洞口土体稳定。答案() A、维护结构安全 B、邻近既有建(构)筑物安全 C、洞口周围地层变形情况 D、洞口土体加固效果

4、当管道回填土夯实至管顶()m时，应将黄色印有文字的管道塑料标志带平敷在管道位置的上方，每段搭接处不少于()m。答案() A、0.6；0.2 B、0.6；0.3 C、0.5；0.2 D、0.5；0.3

5、一次热网与二次热网采用换热器连接，一次热网热媒损失很小，但中间设备多，实际使用较广泛。这是()。答案() A、开式系统 B、闭式系统 C、供水系统 D、回水系统

6、沥青混凝土混合料松铺系数应根据混合料种类由()确定。答案() A、计算 B、经验 C、试验 D、研究

7、改性沥青混合料宜采用()拌合。答案() A、连续式搅拌机 B、移动式搅拌机 C、间歇式搅拌机 D、固定式搅拌机

8、制作预应力构件金属螺旋管道时，所使用的钢带厚度不宜小于()。答案() A、0.2mm B、0.3mm C、0.5mm D、1.0mm

9、在城市燃气管网系统中用来调节和稳定管网压力的设施，称作()。

答案 () A、储配站B、调压站C、加气站D、分输站10、盾构掘进方向与管片环方向不一致时，盾构与管片产生干涉，将导致管片损伤或变形。为防止管片损伤，必须采取措施防止干涉发生，以下措施说法不正确的是()。答案 () A、施工中对隧道线形与盾构方向严格控制B、施工中认真检测盾尾间隙C、根据检测结果调整盾构推进速度D、预先详细研究适宜的盾构方向控制方法 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com