

一级建造师工程实务试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/491/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c67_491119.htm

一、单项选择题（共20题。每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1. 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当（ ）后方可任职。 A.取得注册建造师资格 B.取得相关专业技术职称 C.经过建设行政主管部门或有关部门考核合格 D.经企业相关培训
2. 施工现场是指进行工业和民用项目的房屋建筑、土木工程、设备安装、管线敷设等活动（ ）场地。 A.工程本身所占用的 B.各类材料及设备的堆放 C.经批准占用的施工 D.因施工所占用的
3. 梁的变形一般是由（ ）引起的。 A.轴力 B.剪力 C.扭矩 D.弯矩
4. 混凝土强度等级基本指标为（ ）。 A.立方体强度 B.轴心抗压强度 C.轴心抗拉强度 D.棱柱体强度
5. 普通混凝土材料抗拉强度和抗压强度的关系通常是（ ）。 A.抗拉强度为抗压强度的 $1/5 \sim 1/10$ B.抗拉强度为抗压强度的 $1/10 \sim 1/20$ C.抗拉强度不足抗压强度的 $1/20$ D.抗拉强度在抗压强度的 $1/5$ 之上
6. 人工降低地下水位不仅是一种施工措施，也是一种（ ）的方法。 A.加固地基 B.加固土坡 C.防震 D.隔震
7. 浅基坑开挖的时候，挖方边坡可以做成直立壁不加支撑的情况不包括（ ）。 A.土质均匀 B.湿度正常 C.地下水低于基坑地面标高 D.敞露时间较长
8. 为了保证钢梁受压翼缘不致产生局部失稳，应限制（ ） A.自由外伸宽度和厚度之比 B.最大自由外伸宽度 C.最小翼缘厚度 D.自由外伸宽度与梁整体宽比
9. 工程网络计划中，某项工作拖延的时间超过其自由时差，则（ ）。 A.必定影响紧后工作的最早开始 B.必定影响

总工期 C.必定影响紧前工作的最早完成 D.对其后续工作无影响

10.为了减少星星纺织厂车间的噪音，以下噪声控制措施中不正确的是（ ）。 A.在墙面布置强吸声材料 B.在机器产生噪音的部位设置隔声罩 C.在机器产生噪音的部位布置强吸声材料 D.在车间顶棚布置强吸声材料

11.有效提高混凝土抗冻性和抗渗性的途径是（ ）。 A.增大水灰比 B.选用合理砂率 C.提高密实度 D.增加骨料用量

12.钢筋混凝土梁长8米，其模板应按照规定要求起拱，起拱的高度为（ ）。 A.8 ~ 10mm B.8 ~ 24mm C.18 ~ 24mm D.20 ~ 32mm

13.在设计施工平面图时，首先应该进行的步骤是（ ）。 A.布置运输道路 B.确定垂直运输机械的位置 C.布置生产、生活临时设置 D.布置搅拌站、材料堆场的位置

14.全长10km的一级公路按照异节奏流水组织施工，划分为10段施工，每段1km.分路槽开挖、路基、路面和配套设施4个施工过程，预计各施工过程单段施工时间分别为20天、40天、40天和20天，则该公路工程计算总工期为（ ）。 A.120天 B.300天 C.320天 D.1200天

15.用于建筑外墙面和外柱面，具有大理石光泽的米黄色无机非金属材料适用（ ）。 A.西米黄大理石 B.米黄色微晶石 C.金丝米黄大理石 D.金花米黄大理石

16.砌体结构适宜建造大礼堂，保证砖砌体结构房屋的墙和柱稳定的措施为（ ）。 A.砌体的强度 B.局部抗压强度 C.高厚比 D.砖的强度等级

17.防水混凝土的水灰比不大于0.55，当采用泵送混凝土时，入泵坍落度宜为（ ）。 A.50 ~ 60mm B.60 ~ 80mm C.80 ~ 100mm D.100 ~ 140mm

18.建筑工程项目管理首先应该确定项目质量目标，贯彻（ ）的管理方针。 A.质量第一 B.预防为主 C.质量第一、预防为主 D.百年大计、质量第一

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载

。详细请访问 www.100test.com