

一级建造师铁路工程管理与实务模拟试卷8 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/491/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c67_491126.htm 铁路工程管理与实务模拟试卷答案8 单项选择题1、采用土工网格、土工网垫喷播植草防护时，铺设网格、网垫应与坡面密贴，上、下边埋入土中()，喷播草籽后应及时覆盖表土，洒水养护。A、不宜小于0.2m B、不宜小于0.3m C、不宜小于0.4m D、不宜小于0.5m 2、滑膜施工时，当底层混凝土强度达到()时，才可继续提升。A、0.3~0.4MPa B、0.2~0.3MPa C、0.1~0.2MPa D、0.05~0.1MPa 3、铁路工程施工进度计划常用的编制表达方法有()。A、网络图计划 B、横道图计划 C、形象图计划 D、曲线图计划 E、斜率图计划 4、路基面以上的线路部分，轨道直接承受列车荷载引导列车行走，由钢轨、配件、()等组成。A、轨枕、扣件、道碴、道床 B、轨枕、扣件、道岔、路堤 C、轨枕、扣件、道岔、道床 D、轨枕、扣件、道岔、站台 5、甲供、甲控物资设备采购单项合同估算价在()万元以上的在铁道部工程交易机构进行，其他在二级交易机构进行。A、500 B、1000 C、1500 D、2000 6、锚杆施工的要点是()。A、选择合适的成孔设备、选择合适的锚固材料、选择合适的锚固技术员 B、选择合适的锚固材料、选择合适的锚固工艺、选择合适的锚固技术员 C、选择合适的锚固工艺、选择合适的锚固设备、选择合适的锚固技术员 D、选择合适的成孔设备、选择合适的锚固材料、选择合适的锚固工艺 7、线路中线是线路施工的平面控制系统，也是路基的()，在施工中必须保持定测时的位置正确。A、高程控制系统 B、纵轴

线C、主轴线D、横轴线8、强夯施工前，施工单位应做试夯工艺性试验，确定主要工艺参数，并报()。A、建设单位确认B、质量监督机构确认C、监理单位确认D、项目经理审批9、桥台背后缺口应用渗水土填筑，严格按设计要求进行分层压实，分层厚度不应大于()。A、0.1mB、0.2mC、0.3mD、0.4m10、运梁车装箱梁启动起步应缓慢平稳，严禁突然加速或急刹车，重载运行速度控制在()。A、5km/h以内，曲线、坡道地段应严格控制在3km/h以内B、5km/h以内，曲线、坡道地段应严格控制在8km/h以内C、10km/h以内，曲线、坡道地段应严格控制在3km/h以内D、10km/h以内，曲线、坡道地段应严格控制在8km/h以内

100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com