

安全细节决定工程成败（二）造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022__E5_AE_89_E5_85_A8_E7_BB_86_E8_c62_523946.htm

3、抓好施工人员的安全教育 安全教育是提高全体施工人员安全素质，实现安全施工的基础。在锦绣江南E区工程的施工过程中，建设单位和监理单位要求施工单位必须从安全施工的思想、知识、技能三个方面着手对工人进行安全教育。安全思想教育是通过安全生产方针、法规、技术规范和劳动纪律的教育，提高各级管理人员和施工人员的安全意识，认识安全施工的意义和重要性，使他们能自觉地执行和遵守安全施工方针、法规、安全技术规范和劳动纪律；安全知识教育是让施工人员了解和掌握有关安全技术规范、施工工艺、方法，熟悉施工中的危险区域、危险部位、各类不安全因素及其安全防护的基础知识和注意事项；安全技能教育是使各个工种的施工人员了解本专业的特点，掌握安全操作、安全防护必备的基础技术知识。通过施工安全教育，提高各级管理人员和全体施工人员的安全工作责任感和自觉性，增强安全施工意识，掌握安全施工的科学知识和技术，不断提高安全管理水平和安全操作水平，增强自我防护能力，避免安全事故发生。

4、搞好施工现场的安全管理 施工现场是个露天高空作业、多工种立体交叉作业、作业环境多变，临时设施多，人流机动性大的生产场所，施工事故随时随地都有可能发生。为了防止施工事故发生，锦绣江南E区工程在施工现场的安全管理方面主要抓了如下几点：1、针对施工现场的特点，做出详细的施工平面布置图。对道路运输、消防、临时用电线路布置、各种管

道、仓库、加工车间、主要机械设备位置、材料堆放场地及工地办公室、生活设施等临时设施进行了科学合理布置。2、在工地四周设置围护墙，只留二个进出口、防止闲散人员进入工地。3、配齐施工安全防护设施。施工现场的安全防护设施如安全网、洞口盖板、护栏、防护罩、照明、各种限制保护装置等力求配备齐全，施工人员不得擅自拆除或移动。因施工确实需要移动时，必须经工地安全管理责任人同意，并采取相应的临时安全措施，在完工后立即复原。4、设置安全标牌。施工现场除设置有安全宣传标语外，危险部位还须悬挂相应标志或标牌。5、施工现场的宿舍、仓库、加工车间、消防用水、灭火器材的布置、电线架设和使用等做到符合防火要求。6、建立健全各种安全技术管理资料、档案。5、坚持安全检查、及时纠正违规行为 安全检查实质上是一次群众性的安全教育，通过检查可以进一步宣传、贯彻、落实国家及省市的安全施工法规、技术规范标准及各项安全施工规章制度。锦绣江南E区工程安全检查的形式为经常性安全检查、定期性安全检查、专业性安全检查、季节性及节假日前后的安全检查和施工单位经常进行的自检、互检和交接检查等。经常性安全检查是在施工现场中进行经常性地预防检查，能及时发现安全隐患，消除安全隐患，保证施工正常进行。施工单位还经常组织自检、班组互相和交接班等安全检查活动。通过各种形式安全检查，发现安全隐患，及时通知有关班组、人员采取措施整改，有效地消除安全隐患，防止安全事故发生。综上所述，由于锦绣江南E区工程在建筑施工的全过程中狠抓建筑施工安全管理，建立健全各级安全管理组织，制订了一套较完整的安全制度和措施，加强对

各级管理人员和施工人员的安全教育，抓好施工现场管理和安全检查，发现安全隐患及时整改，形成了行之有效的安全管理体系和较完整的安全管理制度，确保了锦绣江南E区工程的施工安全，使该工程顺利竣工交付使用。该工程在施工过程中，因安全文明施工，多次受到深圳市、宝安区主管部门通报表扬，荣获二00五下半年深圳安全生产文明施工优良工地奖，取得了较好的经济效益和社会效益。（百考试题（）注册安全）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com