

2008年一级建造师考试《市政工程》习题22一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_524115.htm

1、燃气管道随桥梁敷设时，应对焊接钢管的焊缝进行()无损探伤。 A、60% B、80% C、90% D、100% 2、聚乙烯管双管敷设时管槽底宽为聚乙烯管外径加两管间设计净距加()。 A、0.2 m B、0.3 m C、0.4 m D、0.5 m 3、关于灌注桩施工，正确的叙述是()。 A、常见的成孔方法有正循环回转钻，反循环回转钻和人工挖孔 B、在软岩上钻孔宜采用反循环回转钻 C、钻孔设备选择中重点考虑钻锥和泥浆泵 D、在正循环中，泥浆起到浮悬钻渣和护壁的作用 E、钻锥选择根据土质、孔径而定，钻杆选择要进行应力验算 4、城市轨道交通线路均为右侧行车的双线线路，采用()标准轨距。 A、1200mm B、1325mm C、1435mm D、1400mm 5、关于防腐层施工，以下叙述正确的是()。 A、相对湿度较大的环境对施工质量的影响很大 B、涂刷类型的防腐层应按规定分段施工 C、胶带类型的防腐层施工时，应严格控制好施工温度，严禁超温加热 D、冰冻期不宜进行室外防腐层施工 E、胶带类型的防腐层施工有搭接宽度和施工顺序的要求 6、以下属于铸铁管柔性接口的是()。 A、油麻石棉水泥接口 B、油麻膨胀水泥砂浆接口 C、油麻青铅口 D、胶圈膨胀水泥砂浆接口 7、背景材料：某项目部中标承建某项道路工程。其中道路基层结构为15cm厚石灰土和40cm厚水泥稳定碎石，15cm沥青混凝土面层工期为2004年5月15日开工，2005年4月30日完工。 1．在石灰土基层施工时，发现在消解后的石灰中仍含有较多未消解的生石灰块。便派人用2.5cm

的方孔筛将其过筛。 2. 将40cm厚水泥稳定碎石分两层施工，每层20cm厚。为保证碾压密度，施工员将现有的三台12t压路机全部调换成15t三轮压路机。 3. 配合完工日期的要求，项目部将石灰土和水泥稳定碎石按流水节拍安排施工。这两项工序定在2004年8月10日～12月25日完成。 问题： 1. 上述项目部的三项做法有无不妥之处？请作评论并简述正确处理方法。 2. 石灰土内可否掺加骨料？说明掺加骨料的作用及最大粒径的要求？ 3. 石灰土应养生几天？水泥稳定碎石的水泥含量应控制在什么范围内？ 4. 沥青混凝土面层质量检测项目有哪些要求？面层外观质量要求有什么？ 8. 材料人员成本管理责任是()。 A、把好各种材料、半成品等验收关 B、根据工程进度及时安排材料构件等的进场时间，防止停工待料 C、及时做好周转材料的使用和回收 D、降低材料的各种中间损失 E、合理安排机械台班 9. 钢梁安装时应注意的事项有()。 A、钢梁安装过程中，每完成一节间应测量其位置、标高和预拱度，不符合要求应及时校正 B、钢梁杆件工地焊缝连接无顺序规定时，焊接应纵向从跨中向两端，横向从两侧向中线对称进行 C、钢梁采用高强螺栓连接前，应复验摩擦面的抗滑移系数 D、高强螺栓施拧顺序为从板束刚度小、缝隙大处开始，由中央向外拧紧 E、高强螺栓施拧时，不得采用冲击拧紧和间断拧紧，并应在当天终拧完毕 10. 施工项目()应主持对设计图纸的学习和审核，并形成会审记录。 A、项目部 B、项目经理 C、技术负责人 D、监理工程师 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com