

2008年造价工程师考试《技术与计量（土建）》习题十八造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_524244.htm 单项选择题

1. 在地基强夯施工中，夯点击数是指()
A. 地基处理范围内，处理的不同位置数
B. 地基处理范围内夯锤总计击打次数
C. 同时处理地基的夯锤数量
D. 夯锤在同一位置夯击的次数
2. 其他条件一定时混凝土强度随水灰比的增大而()
A. 增大
B. 不变
C. 降低
D. 不一定
3. 试配混凝土经计算砂石总重量为1880kg，选用砂率为30%，则石子用量为()kg
A. 1361
B. 1316
C. 564
D. 654
4. 在钢筋连接施工中，可用于直角连接II级钢筋的连接方式有()连接
A. 锥形螺纹
B. 径向挤压
C. 电渣压力焊
D. 轴向挤压
5. 关于地基与桩基础工程的工程量计算规则，正确的说法是()
A. 预制钢筋混凝土桩按设计图示桩长度(包括桩尖)以m为单位计算
B. 钢板桩按设计图示尺寸以面积计算
C. 混凝土灌注桩扩大头体积折算成长度并入桩长计算
D. 地下连续墙按设计图示墙中心线乘槽深的面积计算
6. 地面垫层工程量计算中应扣除的部分是()。
A. 柱
B. 附墙烟囱
C. 室内半砖墙
D. 间壁墙
7. 已知E工作的紧后工作为F和G。F工作的最迟完成时间为16天，持续时间3天；G工作的最迟完成时间为20天，持续时间5天。E工作的持续时间4天，则E工作的最迟开始时间为()天。
A. 9
B. 11
C. 13
D. 15
8. 现浇钢筋混凝土无梁楼板的混凝土工程量应按()计算。
A. 板的体积
B. 板的体积乘以1.22的系数
C. 板和柱帽体积之和
D. 不同板厚以水平投影面积
9. 大跨径连续梁桥的承载结构混凝土浇筑常采用的施工方法是()
A. 移动模架逐孔

施工法 B . 顶推法 C . 悬臂浇筑法 D . 转体施工法 10 . 圈梁是沿外墙 . 内纵墙和主要横墙在同一水平面设置的连续封闭梁 , 所以圈梁 () A . 不能被门窗洞口或其他洞口截断 B . 必须设在门窗洞口或其他洞口上部 C . 必须设在楼板标高处与楼板结合成整体 D . 如果被门窗洞口或其他洞口截断 , 应在洞口上部设置附加梁 单项选择题答案 1 . D 2 . C 3 . B 4 . A 5 . A 6 . D 7 . A 8 . C 9 . C 10 . D 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com