

二级建造师考试建筑经济重点总结36注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_524295.htm

保护建筑物结构，增加建筑物寿命 增加建筑物的美观效果，美化环境 改善卫生条件，保证建筑物使用功能 193. 普通抹灰墙面的表面平整度的允许偏差不应大于5，可用2M直尺和楔形塞尺检查 194. 室内外装饰工程施工环境温度要求 中级和普通抹灰工程不应低于0 花饰工程和高级抹灰工程不应低于5 裱糊工程不应低于10 来源：www.examda.com 195. 板条、金属网顶棚的底层抹灰应用麻刀灰砂浆或纸筋石灰砂浆，不允许用水泥混合砂浆 196. 现浇混凝土顶棚抹灰厚度不得大于15 内墙普通抹灰厚度不得大于18 内墙中级抹灰厚度不得大于20 外墙抹灰厚度不得大于20 197. 装饰抹灰面层的施工缝，应留在分格缝、墙面阴角、水落管背后.不允许留在墙面阳角处 198. 房屋底层不宜采用干粘石 199. 安装木框、扇玻璃，应用钉子固定，钉距不得大于300，且每边不少于两个，并用油灰填实抹光 200. 安装钢窗框、扇玻璃，应用钢丝卡固定，间距不得大于300，且每边不少于两个，并用油灰填实抹光 201. 钢木框、扇玻璃的安装要求长边大于1.5米或短边大于1米的玻璃，应用橡胶垫并用压条和螺钉镶嵌固定 202. 安装玻璃前，应将裁口内的污物清除干净，并沿裁口的全长均匀涂抹1-3厚的底油灰 203. 主龙骨吊点间距，应按设计推荐系列选择，中间部分应起拱，金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200 204. 纸面石膏板的长边(即包封边)应沿纵向次龙骨铺设 205. 纸面石膏板的次龙骨间距一般不应大于600 206. 固定纸面石膏板的螺钉的钉距

以150-170为宜 207. 纸面石膏板与龙骨固定，应从一块板的中间向板的四边固定 208. 外墙面砖在镶贴前，应将砖的背面清理干净，并浸水2小时以上，待表面晾干后方可使用 209. 饰面在施工时，灌注砂浆施工缝应留在饰面板水平接缝以下50-100处（百考试题注册建筑） 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com