

08年二级建造师《建筑工程管理与实务》练习题(2)二级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/525/2021_2022_08_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_525704.htm 1. 下列表述中,属于施工项目经理部外部关系协调的是()。

A. 项目经理部与建筑企业管理层关系的协调
D. 项目经理部与监理单位关系的协调
C. 项目经理部与劳务作业层关系的协调
D. 项目经理部进行内部供求关系的协调

2. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》中规定,采用人工挖方场地平整的标高允许偏差为()。

A. $\pm 10\text{mm}$ B. $\pm 15\text{mm}$ C. $\pm 20\text{mm}$ D. $\pm 50\text{mm}$

3. 《屋面:工程质量验收规范》中规定,在基层为松散材料保温层上做细石混凝土找平层,其厚度为()。

A. 15~20mm B. 20~25mm C. 25~30mm D. 30~35mm

4. 《地下防水工程施工质量验收规范》中规定,卷材防水层的卷材搭接宽度的允许偏差为()。

A. -5mm B. -10mm C. -15mm D. -20mm

5. 高强度螺栓的穿孔要求,下面的叙述不正确的是()。

A. 高强度螺栓应自由穿入螺栓孔
B. 高强度螺栓不应采用气割扩孔
C. 扩孔数量应征得设计同意
D. 扩孔后的孔径不应超过 $1.5D$ (D 为螺栓直径)

6. 某二层现浇钢筋混凝土建筑结构的施工,其主体工程由支模板、绑钢筋和浇混凝土3个施工过程组成,每个施工过程在施工段上的延续时间均为5天,划分3个施工段,则总工期()天。

A. 35 B. 40 C. 45 D. 50

7. (略)

8. 下列对流水节拍的计算正确的是()。

A. 流水节拍 = 工程量 / 产量定额 \times 人数
B. 流水节拍 = 工程量 / 工程分段个数
C. 流水节拍 = 工程量 / 工程分包人个数
D. 流水节拍 = 工程量 / 工程施工时间 \times

单位施工费用 9. 施工进度控制总结分析的依据, 不包括 ()。 A. 施工计划的正确性 D. 施工进度计划 C. 进度执行记录 D. 进度计划检查结果 10. 工作总时差是指 ()。 A. 在不影响总工期的前提下, 该工作可以利用的机动时间 B. 在不影响其紧后工作最迟完成时间的前提下, 该工作可以利用的机动时间 C. 不影响其紧后工作最早开始时间的前提下, 该工作可以利用的机动时间 D. 在不影响其紧后工作最迟开始的前提下, 该工作可以利用的机动时间 11. 质量控制点应抓住影响 () 施工质量的主要因素设置。 A. 单位工程 B. 分部工程 C. 分项工程 D. 工序 12. 工程质量事故处理后是否达到了预期的目的, 应通过检查鉴定和验收作出确认, 检查和鉴定的结论不能包括 ()。 A. 事故排除, 可以继续施工 B. 隐患已消除, 结构安全有保证 C. 经过修补、处理后, 基本满足使用要求 D. 对耐久性的结论 13. 工程项目的质量是在工程建设各阶段逐步形成的, 其中工程项目的质量目标和水平主要是在 () 阶段确定的。 A. 决策 B. 设计 C. 施工 D. 竣工 14. 施工项目质量控制的过程, 是由投入的 () 质量控制开始, 直到工程验收合格的全过程的质量控制。 A. 施工机械 B. 原材料 C. 施工方案 D. 设计方案 15. 施工现场|百考试题|的卫生要定期进行检查, 发现问题, 限期改正, 并保存 ()。 A. 问题记录 B. 改正结果记录 C. 检查及改正结果记录 D. 检查评分记录 参考答案: 1. B 2. C 3. D 4. B 5. D 6. B 7. (略) 8. A 9. A 10. A 11. D 12. C 13. A 14. B 15. D 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com