

岩土工程师专业知识(一)答疑精选六岩土工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/525/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B2\\_A9\\_E5\\_9C\\_9F\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c63\\_525252.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/525/2021_2022__E5_B2_A9_E5_9C_9F_E5_B7_A5_E7_c63_525252.htm) 学员提问6：老师您好：有一个问题请教，《规范》中对详勘阶段控制性勘探孔数量没有明确的规定，如初勘阶段“控制性勘探孔宜为勘探点总数的1/51/3，且每个地貌单元均应有控制性勘探点”，所以，详勘阶段控制性勘探点的数量如何具体确定。后面练习题控制钻孔数量如何确定 老师回答6：你好:规范中对于初步勘察明确规定了控制性勘探孔的数量,实际工作中,往往不进行初步勘察,而直接进入详细勘察阶段,这样在确定控制性勘探孔的时候,我认为不应少于初步勘察阶段的控制性勘探孔的数量进行钻孔布设.也就是说,初步勘察阶段的控制性勘探孔的数量是个最低标准,详细勘察阶段确定控制性勘探孔数量时不应低于这个标准.你认为这样可以吗. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)