

2008年一级建造师考试《项目管理》习题27一级建造师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/526/2021\\_2022\\_2008\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_c54\\_526662.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/526/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_526662.htm)

1、某地面工程合同约定的本月计划完成工作量5000，计划单价20元/。到月底检查时，确认的承包商实际完成工作量4600，实际单价25元/，则该工程的费用绩效指数(CPI)为( )。 A、0.8 B、0.92 C、1.09 D、1.25

2、安全事故调查过程中，事故调查组的职责包括( )。 A、查明事故发生原因、过程和人员伤亡情况、经济损失情况 B、确定事故责任者 C、提出事故处理意见和防范措施的 建议 D、写出事故调查报告 E、宣布事故处理结果

3、非关键线路上的工作一般都存在机动时间，其延误是否会影响到总工期的推迟取决于其总时差的大小和延误时间的长短。如果延误时间( )该工作的总时差，业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿；如果延误时间( )该工作的总时差，非关键线路的工作就会转化为关键工作，从而成为可索赔延误。 A、大于，少于 B、少于，大于 C、大于，等于 D、等于，少于

4、在网络计划中，若某项工作的( )最小，则该工作必为关键工作。 A、自由时差 B、持续时间 C、时间间隔 D、总时差

5、在大型建设工程项目总进度目标论证时，所编制的总进度纲要主要包括( )等内容。 A、项目实施的总体部署 B、可行性研究报告 C、各子系统进度规划 D、确定里程碑事件的计划进度目标 E、总进度目标实现的条件和应采取的措施

6、轻伤事故是指受伤人员损失工作日在( )。 A、1~95日之间 B、1~105日之间 C、1~115日之间 D、1~125日之间

7、AIA合同文件的计价方式主要有( )。 A、总价 B、可调总价 C、单

价 D、成本补偿 E、最高限定价格法 8、安全技术交底主要内容包  
括( )。 A、本工程项目的施工作业特点和危险点 B、针对危险点的具体  
预防措施 C、应注意的安全事项 D、相应的安全操作规程和标准 E、  
发生事故后应及时向上级报告 9、下列有关建设工程担保的描述中，  
正确的是( )。 A、投标保证金的数额最高不得超过80万元 B、保留金  
总额一般限制在合同总价款的10% C、承包人提供履约担保的费用  
应由发包人承担 D、预付款担保的担保金额通常是预付款的50% E、  
发包人支付担保应是金额担保 10、下列关于政府建设工程质量临  
督机构行使工程质量监督职能的说法中，正确的是( )。 A、开工前  
召开首|百考试题|次监督会议，并编制单位工程质量监督报告 B、  
开工前召开首次监督会议，开工后三天内进行第一次监督检查 C、  
开工前召开首次监督会议，并进行第一次监督检查 D、开工前编制  
单位工程质量监督报告，并进行第一次监督检查 答案 1、A 2、  
ABCD 3、B 4、D 5、ACDE 6、B 7、ADE 8、ABCD 9、AE 10、  
C 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)