

2008年一级建造师考试《市政工程》习题27一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/534/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_534592.htm

1、施工过程中发生的()等因素，会影响工程成本控制。 A、采购 B、工艺 C、质量 D、颜色 E、尺寸

2、沥青|百考试题|混合料面层相邻两幅及上下层的横向接缝均应错位()以上。 A、0.5m B、1m C、2m D、3m

3、热力管道穿过墙壁，穿墙套管长度应大于墙厚()mm。 A、15~20 B、20~25 C、25~30 D、30~35

4、道路工程施工时，路基施工程序是：准备工作、修建小型构造物与埋设地下管线、路基土石方工程和()共四项内容。 A、路基施工测量 B、合理运用压实机具 C、质量检查与验收 D、排除地面积水

5、关于预应力筋张拉锚固工具的作用和用途，叙述正确的是()。 A、预应力锚具夹具和连接器是预应力工程中的核心元件 B、预应力锚具要求具有可靠的锚固性能，足够的承载能力和良好的适用性 C、镦头锚具属于支撑锚固 D、按预应力品种分，有楔紧锚固、支撑锚固等 E、先张法生产的构件中，预应力筋是握裹锚固的

6、地表水的常规处理工艺，当原水中的浊度很()时，需要在混凝前设置预沉淀或沉砂池。 A、高 B、低 C、适中 D、无法确定

7、项目安全控制的目标包括保证施工中的()。 A、人身安全 B、设备安全 C、适宜的施工环境 D、进度 E、财产安全

8、在城市桥梁工程施工方案中，必须有“施工部署与安排”这项内容，本部分主要应包括哪些具体内容()。 A、工程特点、重点、难点及解决对策 B、施工组织机构 C、总体施工进度计划 D、设备、人员、材料运至现场的方法及时间 E、施工现场平面布置

9、下类各项

中，关于施工总平面布置图说法正确的有()。 A、堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备，不得侵占场内道路及安全防护等设施 B、经建设单位同意，可以暂时使用场内道路及安全防护等设施堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备 C、分包单位确需进行改变施工总平面布置图活动的，应当先向总包单位提出申请，经总包单位同意后方可实施 D、由建设单位直接发包的分包单位，确需进行改变施工总平面布置图活动的，应当先向建设单位提出申请，经建设单位同意后方可实施 E、施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置，不得任意侵占场内道路[答 10、施工方案是施工组织设计中的重要组成部分，主要包括()。 A、绘制施工平面图 B、施工方法的确定 C、施工机具的选择 D、施工顺序的确定 E、计算工程量 答案 1、ABC 2、B 3、B 4、C 5、ABCE 6、A 7、8、BCDE 9、ACE 10、BCD 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com