

2008年一级建造师考试《市政工程》习题29一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/534/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_534594.htm

1、路基填方段内应事先找平，当地面坡度陡于()时，需修成台阶形式。 A、1 : 10 B、1 : 8 C、1 : 6 D、1 : 5

2、为防止混凝土构筑物裂缝，设计方面应注意()。 A、合理设置伸缩缝 B、避免应力集中 C、配筋尽可能采用大直径、小间距 D、合理增配构造钢筋提高抗裂性能 E、配筋尽可能采用小直径、大间距

3、喷锚暗挖隧道施工应充分利用围岩自承作用，开挖后及时施工初期支护结构并适时()。 A、闭合 B、注浆 C、超前支护 D、施工二衬

4、关于沉井下沉施工，说法正确的是()。 A、除土的方式有排水除土和不排水除土两种 B、施工中通常采用排水除土 C、一般土质的除土宜采用抓土、吸泥方式 D、除土就是从井孔中用机械或人工方法均匀排土 E、除土只能削弱基底土对刃脚的正面阻力，不能削弱沉井壁与土之间的摩阻力

5、与地表水常规处理工艺流程相比，高浊度水处理工艺流程增加的工艺是()。 A、重复过滤 B、复沉 C、再混凝 D、初沉

6、刚性路面的主要代表是()。 A、各种沥青路面 B、水泥混凝土路面 C、碎(砾)石路面 D、沥青加固土路面

7、灌注水下混凝土时，导管埋置深度宜控制在()。 A、1 ~ 3m B、2 ~ 4m C、3 ~ 5m D、2 ~ 6m

8、预制安装圆形水池池外壁缠丝应在壁板缝混凝土强度达到设计强度的()后开始。 A、100% B、90 % C、80% D、70 %

9、燃气管道的气密性试验持续时间一般不少于()，实际压力降不超过允许值为合格。 A、1 h B、12 h C、24 h D、48 h

10、一般来说热力一级管网是指()。 A、从热力站|百

考试题|至用户的供水管网 B、从热力站至用户的供回水管网
C、从热源至热力站的供水管网 D、从热源至热力站的供回水管网 答案 1、 D 2、 ABD 3、 A 4、 ACD 5、 D 6、 B 7、 D 8、 D 9
、 C 10、 C 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com