

09年一级建造师项目管理试题与答案(3)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/536/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_536951.htm

1、工程变更一般是指在工程施工过程中，根据合同约定对()质量要求及标准等做出的变更。 A、施工的程序、工程的内容、数量 B、施工的程序、工程的内容、利润 C、施工的秩序、工程的内容、数量 D、施工的程序、工程的形式、数量

2、建设项目采用总承包模式时，建设工程项目管理规划可以由()编制。 A、业主方 B、设计方 C、总承包方 D、施工方 E、监理方

3、网络计划中，若|百考试题|工程中某项工作的总时差由原计划的3天变为-3天，则说明()。 A、该工作拖后3天，总工期拖后3天 B、该工作拖后6天，总工期拖后3天 C、该工作拖后6天，总工期拖后6天 D、该工作拖后3天，总工期拖后6天

4、某地面工程合同约定的本月计划完成工作量5000m²，计划单价20元 / m²。到月底检查时，确认的承包商实际完成工作量4600m²，实际单价25元 / m²，则该工程的费用绩效指数(CPI)为()。 A、0.8 B、0.92 C、1.09 D、1.25

5、施工方项目管理规划的内容一般包括()。 A、质量控制的方法和手段 B、进度控制的方法和手段 C、投资控制的方法和手段 D、安全管理的策略 E、风险管理的策略

6、施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前()小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。 A、12 B、48 C、24 D、36

7、在编制双代号时标网络计划时，如果先绘制出时标网络计划，计算各工作的最早时间参数，再根据最早时间参数在时标计划表上确定节点位置，连线完

成。这样的编制方法称为()。 A、直接法绘制 B、间接法绘制 C、分段法绘制 D、连续法绘制

8、下列各程序中，属于质量体系程序文件中通用性管理程序的有()。 A、文件控制程序 B、生产过程管理程序 C、监督过程程序 D、内部审核程序 E、预防措施控制程序

9、正确表述组织与目标关系的说法是()。 A、组织是目标能否实现的决定性因素 B、组织是目标能否实现的基本因素 C、组织是目标能否实现的惟一决定因素 D、目标决定组织 E、组织决定目标

10、在项目的实施阶段，项目的总进度不包括()。 A、设计工作进度 B、招标工作进度 C、编制可行性研究报告进度 D、工程施工和设备安装进度

答案 1、 A 2、 AC 3、 B 4、 A 5、 ABDE 6、 C 7、 B 8、 ADE 9、 AD 10、 C

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com