

卫生间上下管道与楼板交接处存在漏水现象注册建筑师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/536/2021_2022__E5_8D_AB_E7_94_9F_E9_97_B4_E4_c57_536990.htm 卫生间地漏、出屋面管道处的封堵均采用三次成活，专人施工。第一次用C20细石混凝土浇灌楼板厚度的1/3，一星期后再浇灌至楼板表面下10-20，细石混凝土要用干硬性混凝土，并用人工捣实或用普通细石混凝土加“种石子”的方式挤密，以防收缩过大，再过一星期后再用油膏浇灌10-20并略高于混凝土楼面3-5，待油膏干后，进行蓄水试验。（百考试题注册建筑师）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com