

2009年质量、投资、进度控制练习题（26）监理工程师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/539/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_B4_A8_c59_539661.htm

1. 在工程网络图中，工作K的最迟完成时间为第20天，其持续时间为6天，该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第8天、第10天、第12天，则工作K的总时差为()天。A. 8 B. 6 C. 4 D. 22. (略) 3. 应用S曲线比较法时，通过比较实际进度S曲线和计划进度S曲线，可以()。A. 表明实际进度是否匀速开展 B. 得到工程项目实际超额或拖欠的任务量 C. 预测偏差对后续工作及工期的影响 D. 表明对工作总时差的利用情况 4. 在建设工程进度计划的实施过程中，监理工程师控制进度的关键步骤是()。A. 加工处理收集到的实际进度数据 B. 调查分析进度偏差产生的原因 C. 实际进度与计划进度的对比分析 D. 跟踪检查进度计划的执行情况 5. 香蕉曲线是由()绘制而成的。A. ES与LS B. EF与LF C. ES与EF D. LS与LF 6. 在确定规划设计条件时其中有一程序为()。A. 由建设单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向业主和监理工程师申请确定拟建项目的规划设计条件 B. 由设计单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向业主和监理工程师申请确定拟建项目的规划设计条件 C. 由建设单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向城市规划管理部门申请确定拟建项目的规划设计条件 D. 由业主持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向城市规划管理部门申请确定拟建项目的规划设计条件 7. 在施工进度控制目标体系中，用来明确各单位工程的开工和交工动用日期，以确保施工总进度目标实现的子

目标是按()分解的。A . 项目组成B . 计划期C . 承包单位D . 施工阶段

8 . 在建设工程施工阶段，按项目组成分解建设工程施工进度总目标是指()。A . 明确各承包商之间的工作交接条件和时间B . 确定各单位工程的开工及交工动用日期C . 明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志D . 确定年度、季度、月(旬)工程量及形象进度

9 . 在一个单位工程中有多个承包单位参加施工时，应按()将单位工程的进度目标进行分解。A . 项目组成D . 承包单位C . 施工阶段D . 专业项目

10 . 某工程项目，有一延期事件发生，承包单位应当()通知监理工程师。A . 在合同规定的有效期内以书面形式B . 在合同规定的有效期内以口头形式C . 在施工期间以书面形式或口头形式D . 在施工期间以口头形式或书面形式

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com