

2009年二级建造师《市政工程管理与实务》练习题(3)二级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/540/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_c55\\_540440.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/540/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_540440.htm)

1. 水泥稳定土中的土包括( )。 A. 细粒土 B. 中粒土 C. 粗粒土 D. 大粒土 E. 超人粒土

2. 下列不是柴油锤|百考试题|的优点的是( )。 A. 移动方便 B. 沉桩快 C. 机架轻 D. 振动大 E. 噪声大

3. 采用普通顶管法施工，顶铁与管口之间|百考试题|采用缓冲材料衬垫，当顶力接近管节材料的允许抗压强度时，管口应增加( )。 A. 形顶铁 B. U形顶铁 C. 三角铁 D. 环形顶铁 E. 橡胶垫圈

4. 小导管注浆加固土体选用的注浆材料应具备( )等性能。 A. 良好的可注性 B. 固结后有强度、抗渗、稳定、耐久和收缩小 C. 无毒 D. 注浆工艺简单、方便、安全 E. 价格低廉

5. 软土路基在较大荷载作用下，地基易发生( )，造成路面沉陷、路基失稳。 A. 整体剪切 B. 整体崩塌 C. 局部剪切 D. 局部开裂 E. 刺入破坏

6. 项目质量计划应包括的内容有( )。 A. 编制依据 B. 项目概况 C. 质量目标 D. 组织机构 E. 进度控制及管理组织协调的系统描述

7. 材料人员成本管理责任包括( )。 A. 科学合理布置施工现场平面 B. 及时组织材料、构件的供应 C. 严格执行限额领料制度，控制材料消耗 D. 降低采购成本 E. 根据需要，安排机械施工

8. 喷锚暗挖隧道人工掘进作业时的安全与质量是影响( )的关键因素。 A. 进度 B. 成本 C. 节能降耗 D. 环境 E. 环保

9. 下列选项属于索赔中不可抗拒因素的有( )。 A. 气候 B. 洪水 C. 地震 D. 社会动荡或战争 E. 物价上涨

10. 准备竣工验收时应具备的条件不包括( )。 A.

施工单位出具的施工计划 B . 工程美观 , 赏心悦目 C . 建设单位已按合同约定支付工程款 D . 规划行政主管部门出具的认可文件 E . 公安消防、环保等部门出具的准许使用文件

- 1 . ABC
- 2 . DE
- 3 . BD
- 4 . ABCD
- 5 . ACE
- 6 . ABCD
- 7 . BCD
- 8 . ABD
- 9 . ABCD
10. AB

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)