

一般抹灰和装饰抹灰施工质量控制要点二级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/540/2021_2022__E4_B8_80_E8_88_AC_E6_8A_B9_E7_c55_540443.htm 一般抹灰和装饰抹灰

施工质量控制要点 1. 石膏熟化期不少于15天.罩面磨细石灰粉熟化期不少于3天. 2. 各种砂浆抹灰层,在凝结前应防止快干,水冲,撞击,振动和受冻,在凝结后应采取措施防止玷污和损坏. 3. 对材料质量的规定。 4. 当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施..(增加钢丝网片) 5. 有排水要求的部位滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线内高外低,滴水槽的宽度和深度均应不小于10mm。 6. 抹灰必须粘结牢固的规定。 案例分析的重点是：面层脱落、空鼓、爆灰和裂缝的原因分析及防治措施，装饰抹灰表面质量要求。（一）综合分析如下： 1、抹灰工程选用的砂浆品种不符合设计要求。如设计无要求，又不符合下列规定： 2、一般抹灰的主控项目失控：（二）室内抹灰质量缺陷分析： 1、墙面与门窗框交接处空鼓、裂缝、脱落 2、墙面抹灰空鼓、裂缝、脱落 3、墙裙、踢脚线、水泥砂浆抹面空鼓、脱落 4、轻质隔墙抹灰层空鼓、裂缝 5、抹灰面起泡、开花、抹纹（三）装饰抹灰 1、水刷石容易出现的质量缺陷：表面浑浊、石粒不清晰、石粒分布不均、色泽不一、掉粒和接茬痕迹。 2、干粘石容易出现的质量缺陷：色泽不一致、露浆、漏粘，石粒粘结不牢固、分布不均匀、阳角黑边。 3、假石容易出现的质量缺陷：剁纹不均匀、不顺直、深浅不一、颜色不一致。 4、假面砖容易出现的质量缺陷：面层脱皮、起砂、颜色不一、积尘污染。 案例一 一、背景:某钢筋混凝土大板结构的建筑，内

隔墙采用加气|百考试题|混凝土砌块，在设计无要求的情况下，其抹灰工程均采用了水泥砂浆抹灰，内墙和普通抹灰厚度控制在20mm，外墙抹灰厚度控制在40mm，并加入含氯盐防冻剂，窗台下的滴水槽的宽度和深度均不小于6mm。

二、问题：1. 在上述的描述中，有哪些错误，并做出正确的回答。2. 设计无要求时，护角做法有何要求？

三、分析：1. 加气混凝土砌块墙应采用水泥混合砂浆或聚合物水泥砂浆。2. 室内墙面、柱面和门洞口的阳角应用1：2水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不应小于50mm。3. 室外抹灰的砂浆不应掺入含氯盐的防冻剂。4. 外墙抹灰的厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。5. 窗台的滴水槽宽度和深度均不小于10mm。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com