

2009年一级建造师考试《水利水电》习题3一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/541/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_541004.htm

1、应用水头范围广(约为20~700m)的水轮机是()水轮机。 A、混流式 B、轴流式 C、斜流式 D、贯流式

2、在施工中块体大小必须与混凝土制备、运输和浇筑的生产能力相适应，即要保证在混凝土初凝时间内所浇的混凝土方量，必须等于或大于块体的一个浇筑层的混凝土方量。主要是为了避免()出现。 A、冷缝 B、水平缝 C、临时缝 D、错缝

3、在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目，应当编制()。 A、洪水影响评价报告 B、洪水可利用资源化评价报告 C、建设项目可行性研究报告 D、洪水影响与方案实施报告

4、根据《水利水电工程施工质量评定规程(试行)》(SL1761996)，关于工程质量检验，以下说法正确的是()。 A、工程质量检验的计量器具需经县级以上人民政府技术监督部门认定的计量检定机构或其授权设置的计量检定机构进行检定，并具备有效的检定证书 B、参与中间产品质量资料复核人员应具有中级以上工程系列技术职称 C、质量监督机构实行以普查为主要方式的监督制度 D、临时工程质量检验项目及评定标准，由建设、监理、设计及施工单位参照《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》的要求研究决定，并报相应的质 E、检测人员应熟悉检测业务，了解被检测对象和所用仪器设备性能，并经考核合格，持证上岗

5、关于阶段验收，下列说法正确的是()。 A、工程截流前，应进行截流前(阶段)验收 B、水电站每台机组投入运行前，均应进行机组启动(阶段)验收 C、大型枢纽工程在截流、蓄水等

阶段验收前，必须先进行技术性初步验收 D、泵站每台机组投入运行前，均应进行机组启动(阶段)验收 E、对于总台数少于3台的泵站，可待全部机组安装完成后，再进行机组启动验收 6、水泥帷幕灌浆时，坝体混凝土和基岩的接触段应先行单独灌浆并应待凝，接触段在岩石中的长度不得大于()。 A、1m B、2m C、3m D、4m 7、对于挡水建筑物有时将坝轴线布置成折线，其主要考虑的理由是()。 A、可使坝轴线最短 B、可使坝身体积最小 C、对建筑物的受力状态有利 D、受地质和地形条件的限制 8、根据《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(国家经济贸易委员会2002年第78号公告)，水电工程枢纽建筑物中的环境保护工程包括()等。 A、水土保持工程 B、陆生动植物保护工程 C、人群健康保护 D、生活垃圾处理工程 E、库底清理工程 9、根据《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)(以下简称《强制性条文》)的有关规定，在施工地质工作中，应建立()，及时记载有关施工地质事项，特别是地质变异情况和工程重大事项，以及工程处理要求和实施结果。 A、施工地质日志 B、勘测记录表 C、施工地质月报 D、施工地质季报 10、水利水电工程的临时|百考试题|性建筑物的级别，划分为()级。 A、三 B、四 C、五 D、六 答案 1、A 2、A 3、A 4、ADE 5、ABD 6、B 7、D 8、ABCD 9、A 10、A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com