

2009年一级建造师考试《建筑工程》习题1一级建造师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/543/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_c54\\_543183.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/543/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_543183.htm)

1、表面进行加工后的B1级木质材料应进行抽样检验，每种取( )检验燃烧性能。 A、2 B、4 C、5 D、10

2、东方装饰公司承担了某住宅楼改造工程施工任务，在合同工期内，住宅楼工程通过竣工验收并投入使用。在使用过程中，一名小学生在五楼楼梯平台处攀爬护栏，不慎翻越跌落下来，造成重伤。事后发现护栏高度(0.85m)没有符合设计要求。根据《住宅装饰装修工程施工规范》规定，正确的说法是( )。 A、楼扶手高度不应小于0.90m，护栏高度不应小于1.20m，栏杆间距不应大于0.15m B、楼扶手高度不应小于1.00m，护栏高度不应小于1.20m，栏杆间距不应大于0.12m C、楼扶手高度不应小于0.90m，护栏高度不应小于1.05m，栏杆间距不应大于0.11m D、扶手高度不应小于1.00m，护栏高度不应小于1.05m，栏杆间距不应大于0.11m

3、预压地基法是通过使土体中孔隙水较快地排出，从而加速土体固结，使地基得到加固的方法。常用的有( )。 A、真空预压地基法 B、砂井堆载预压地基法 C、袋装砂井堆载预压地基法 D、砂砾石管井堆载预压地基法 E、塑料排水带堆载预压地基法

4、玻璃幕墙采用阳光控制镀膜玻璃时，玻璃镀膜面的正确朝向是( )。 A、单片玻璃应朝向室内 B、单片玻璃应朝向室外 C、中空玻璃应朝向中空玻璃的气体层 D、中空玻璃应朝向中空玻璃的第2面或第3面 E、中空玻璃应朝向中空玻璃的第4面(即在室内一侧)

5、模板工程设计的原则不包括( )。 A、实用性 B、安全性 C、耐久性 D、经济性

6、混

土的强度等级是以具有95%保证率的龄期为( )的立方体抗压强度标准值来确定的。 A、 3d、 7d、 28d B、 3d、 28d C、 7d、 28d D、 28d

7、 当铺贴连续多跨的屋面卷材时，应按( )的次序施工。 A、 先低跨后高跨，先远后近 B、 先高跨后低跨，先远后近 C、 先低跨后高跨，先近后远 D、 先高跨后低跨，先近后远

8、 钢模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷( )。 A、 保湿剂 B、 隔离剂 C、 养护剂 D、 防锈剂

9、 土的天然含水量是指( )。 A、 单位体积土中水的质量 B、 单位体%百考试题%一级建造师%积土中水的体积 C、 土中所含水的质量与土的总质量之比的百分率 D、 土中所含水的质量与土的固体颗粒质量之比的百分率

10、 挣值法的评价指标包括( )。 A、 成本偏差 B、 进度偏差 C、 质量偏差 D、 成本绩效指数 E、 进度绩效指数

答案 1、 B 2、 C 3、 ABCE 4、 ACD 5、 C 6、 D 7、 B 8、 B 9、 D 10、 ABDE

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)