

09年一级建造师工程经济难点辅导(35)一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/543/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_c54\\_543379.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/543/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_543379.htm) 第十四节 习题精选 单项选择题

1. 下列( )费用属于建筑安装工程直接费中的材料费。 A . 周转材料摊销费 B . 施工机械安装及拆卸所耗材料费 C . 搭设临时设施所耗材料费 D . 进行建筑材料质量一般性鉴定检查所耗材料费
2. 下列( )不属于建筑安装工程直接工程费。 A . 临时设施费 B . 现场管理费 C . 施工企业管理费 D . 工程点交费
3. 在建筑安装施工中，对建筑材料、构配件进行一般性鉴定检查所发生的费用属于( )。 A . 直接费 B . 研究试验费 C . 间接费 D . 现场管理费
4. 下列不属于材料预算价格的费用是( )。 A . 材料原价 B . 材料包装费 C . 材料采购及保管费 D . 材料二次搬运费
5. 建筑安装工程直接费中的人工费是指( )。 A . 施工现场所有人员的工资性费用 B . 施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C . 直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用 D . 从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用
6. 病假在六个月以上的生产工人的工资应计入( )。 A . 生产工人辅助工资 B . 间接费中的劳动保护费 C . 职工福利费 D . 生产工人劳动保护费
7. 材料预算单价中的运杂费是指材料从其来源地运到( )的费用。 A . 工地 B . 施工操作地点 C . 工地仓库 D . 工地仓库以后出库
8. 某工程购置水泥50吨，供应价为320元 / 吨，运输费20元 / 吨，运输损耗费为3元 / 吨，采购及保管费率为3%，运输包装费共为300元，包装物回收价值共为100元，则50吨水泥的预算价格共计为( )元。 A . 562.3

B . 33014.5 C . 17830.0 D . 17873.5

9 . 建筑安装工程费中，间接费的计算公式是( )。 A . 直接工程费  $\times$  间接费率 B . 定额直接工程费  $\times$  间接费率 C . (直接费 其他直接费 现场经费)  $\times$  间接费率 D . (直接费 现场经费)  $\times$  间接费率

10 . 某工程直接工程费为180万元，间接费为30万元，计划利润为10万元，税率为3%，则该工程的税金为( )万元。 A . 6.6 B . 5.4 C . 6.3 D . 5.7

11 . 机械台班单价组成中，不属于不变费用的是( )。 A . 折旧费 B . 大修理费 C . 经常修理费 D . 机械的进退场费用

12 . 施工过程中，生产工人使用手动工具的费用属于( )。 A . 现场经费 B . 其他直接费 C . 人工费 D . 机械费

13 . 某新建项目包含两个或两个以上单项工程，则该项目新增固定资产价值的计算应以( )为对象。 A . 建设项目 B . 单项工程 C . 单位工程 D . 分部工程

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)