

2009年一级建造师考试《机电工程》习题1一级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/544/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_c54\\_544107.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/544/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_544107.htm)

1、直径小于13mm的铜管和不锈钢管，不宜采用( )连接。 A、卡套式接头 B、螺纹 C、承插法焊接 D、套管法焊接

2、保证工程质量的关键是人(包括参与工程建设的组织者、指挥者、管理者和作业者)。人的政治思想素质、责任心、事业心、质量意识、业务能力、技术水平等均直接影响( )。 A、工程效益 B、工程进度 C、工程竣工 D、工程质量

3、按管道的材质分类，下列属于金属管道的是( )。 A、碳钢管道 B、有色金属管道 C、玻璃管道 D、铸铁管道 E、石墨管道

4、( )主要依附于土建工程，土建工程的进度计划、质量控制、安全与文明施工等各项项目管理是主线，机电安装工程为辅线，辅线必须服从主线。 A、民用机电安装工程 B、工业机电安装工程 C、航空机电安装工程 D、军用机电安装工程

5、通风与空调系统无生产负荷联合调试的主要内容不包括( )。 A、测定恒温恒湿系统房间内空气温度 B、检测电控防火、防排烟风阀手动和电动是否灵活，信号输出是否正确 C、测定空调房间室内噪声 D、检测制冷及热源设备工质运行压力

6、国际采购合同与国内采购合同相比较有两项内容不同但必须明确的是( )。 A、付款货币名称 B、人民币与外币的汇率比及时间 C、货物的包装、运输及交付 D、货物的型号、规格 E、货物的数量

7、设备基础的位置、几何尺寸和质量要求，应符合现行国家标准( )的规定。 A、《地基与基础工程施工及验收规范》 B、《机械设备安装工程施工及验收规范》 C、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 D

、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》8、施工进度计划初步编制后，要进行检查与调整，目的在于使计划方案符合规定的目标。一般从以下()方面进行检查与调整施工安排和工序顺序。A、平行搭接是否合理 B、各工序的复杂程度 C、是否满足规定的工期 D、资源的利用是否均衡合理 E、技术间歇是否合理 9、特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的()。A、锅炉 B、压力容器、压力管道 C、电梯、起重机械 D、客运索道、大型游乐设施 E、蓄水箱 10、一次性预埋%百考试题%的地脚螺栓，地脚螺栓的位置正确，露出基础的长度符合要求，是对设备基础()的要求。A、几何尺寸 B、位置 C、外观质量 D、标高 答案 1、 B 2、 D 3、 ABD 4、 A 5、 B 6、 AB 7、 C 8、 ACDE 9、 ABCD 10、 C 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)