

2009年一级建造师考试《市政工程》习题3一级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/544/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_544114.htm

- 1、对道路沿线境域进行资源调查，包括()。 A、地形地貌 B、地方材料资源分布和生产能力及价格 C、外运材料物资能力及价格 D、运输条件、人力资源、土地资源 E、社会经济状况
- 2、下列各项中，关于为避免混凝土结构内外温差过大而采取的各种措施，说法错误的是()。 A、降低混凝土入模的温度，且不宜大于25 B、提高混凝土入模的温度，但不宜大于25 C、提高混凝土入模的温度，且不宜小于25 D、降低混凝土入模的温度，但不宜小于25 E、提高混凝土入模的温度，但不宜大于35
- 3、在给水处理厂中，沉淀池和澄清池的个数、能够单独排空的分格数一般不宜少于()个。 A、2 B、3 C、4 D、5
- 4、管道保温同层的预制管壳应()，内、外层应()，外层的水平接缝应在()。 A、错缝；盖缝；侧面 B、错缝；齐缝；底面 C、盖缝；错缝；侧面 D、盖缝；齐缝；底面
- 5、标书密封应该()。 A、经理签字 B、盖公章 C、负责人盖章 D、投标人签字
- 6、最终检验和试验合格后，应对建筑产品采取()措施。 A、修饰 B、安全 C、养护 D、防护
- 7、热力管道施工中穿越工程的()应取得穿越部%百考试题%位有关管道单位的同意和配合。 A、管材及其附件 B、施工方法 C、施工策划 D、工作坑的位置 E、工程进行程序
- 8、以下接口形式中，属于承插式铸铁管刚性接口的是()。 A、油麻石棉水泥接口 B、油麻青铅接口 C、胶圈石棉水泥接口 D、油麻膨胀水泥砂浆接口 E、梯唇式橡胶圈接口
- 9、下类各项中，关于施工总平面布置图说法正确的有()

。 A、堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备，不得侵占场内道路及安全防护等设施 B、经建设单位同意，可以暂时使用场内道路及安全防护等设施堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备 C、分包单位确需进行改变施工总平面布置图活动的，应当先向总包单位提出申请，经总包单位同意后方可实施 D、由建设单位直接发包%百考试题%的分包单位，确需进行改变施工总平面布置图活动的，应当先向建设单位提出申请，经建设单位同意后方可实施 E、施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置，不得任意侵占场内道路

[答 10、装配式预应力混凝土水池，预制构件吊装前必须编制吊装方案，吊装方案应包括的内容有()。 A、工程概况 B、主要技术措施 C、吊装成本估算 D、安全措施 E、文明施工措施 答案 1、BCDE 2、BCDE 3、A 4、A 5、B 6、D 7、BDE 8、ACD 9、ACE 10、ABDE

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com