

09年一级建造师项目管理试题与答案(19)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/545/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_545406.htm

- 1、环境管理体系中组织应建立文件程序，是对()进行监测和测量。A、核心环境因素和非核心的环境因素 B、与环境因素有关的运行与活动 C、对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性 D、环境的重要的影响因素
- 2、某大学新校区建设施工，拟按项目组成编制施工成本计划，则首先要把项目总施工成本分解到各()中。A、单体工程 B、单项工程 C、分部工程 D、分项工程
- 3、FIDIC土木工程施工合同条件规定，()有权将工程部分项目交由指定分包商实施。A、业主 B、承包商 C、工程师 D、业主和承包商
- 4、某土方工程合同约定的某月计划工程量为 3200m^3 ，计划单价为 $15\text{元}/\text{m}^3$ 。到月底检查时，确认的承包商实际完成工程量为 2800m^3 ，实际单价为 $20\text{元}/\text{m}^3$ ，则该工程的计划工作预算费用(BCWS)为()元。A、42000 B、48000 C、56000 D、64000
- 5、对工程预付款来讲，按现行建设工程施%百考试题%工合同示范文本的规定，发包人收到承包人要求预付的通知后仍未按要求预付，则承包人可在发出通知后()天停止施工。A、28 B、14 C、7 D、3
- 6、为实现建设工程项目进度目标，不但应进行进度控制，还应()。A、分析影响项目进度的风险，采取风险管理措施 B、重视信息技术的应用 C、进行投资控制 D、重视健全项目管理的组织体系
- 7、特种作业人员在取得操作许可证后，需要定期复审。定期复审的时间间隔一般为()。A、12个月 B、18个月 C、24个月 D、48个月
- 8、在成本加奖金合同中当实际成本超过

工程成本估算的()时，对承包商罚款。 A、 103% ~ 110% B、 105% ~ 115% C、 110% ~ 120% D、 110% ~ 135%

9、 某承包商订立了一项国际工程承包合同后，就开始为施工做积极的准备工作。由于业主的其他要求导致承包商未能在合同规定的日期按时开工，在这种情况下，承包商可以根据()开工。 A、 签订补充协议规定的时间 B、 业主的开工命令 C、 工程师的开工命令 D、 原合同规定的日期

10、 工程项目的质量总目标是由()提出来的。 A、 施工单位 B、 设计单位 C、 监理单位 D、 业主

答案 1、 C 2、 B 3、 A 4、 B 5、 C 6、 A 7、 C 8、 D 9、 C 10、 D

更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道 开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com