

一级建造师《工程项目管理》重点辅导10一级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/545/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_545412.htm

1A42021安全检查评定标准：十项分项检查评分表和一张检查评分汇总表：十项分项检查评分表：安全管理，文明工地；脚手架（6种）；基坑支护和模板工程；三宝四口防护；施工用电；物料提升机和外用电梯；塔吊；起重吊装；施工机具（十种）；应用注意事项：满分100分（保证项目60分，一般项目40分），总得分为各检查项分数之和；多个脚手架、塔吊、龙门架取算术平均值；检查评分不得为负值；当保证项目一项不得分，或保证项目小计得分不足40分时，此检查表不应得分；一张检查评分汇总表：安全等级划分：以汇总表的总得分和保证项目达标与否，分为：优良、合格、不合格 优良：保证项目达到得分标准，汇总表得分在80~100分；合格：保证项目达到得分标准，汇总表得分在70分~79分；有一分表未得分，汇总表得分在75分以上；当起重吊装或施工机具检查评分表未得分，汇总表得分在80分以上；不合格：组织过程：第一，把流水对象（项目）划分为若干施工过程；第二，把流水对象（项目）划分为若干施工段（区）；第三，组建专业队并确定其在每一施工段上的持续时间；第四，各专业队依次、连续地在各施工段上完成同样的作业；第五，各专业队的工作适当的搭接起来。施工段划分原则：同一专业工作队在各个施工段上的劳动量大致相等. 每段要有足够的工作面，满足合理劳动力组织的要求；施工段的界线应尽可能与结构界线吻合，或设在对建筑物结构整体性影响小

部位，以保证建筑结构的整体性；施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求。施工段数目过多，会降低施工速度，延长工期；过少，不利于充分利用工作面，可能造成窝工；对于多层建筑物、构筑物或需要分层施工的工程，应既分施工段，又分施工层。更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道 开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com