经验交流:大面积混凝土金刚砂地面质量控制岩土工程师考 试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/545/2021_2022__E7_BB_8F_ E9_AA_8C_E4_BA_A4_E6_c63_545706.htm 广州思伟重工有限 公司位于广州经济技术开发区西区东江大道5号,本工程由生 产车间、动力车间、堆场等组成,生产车间采用排架结构, 动力车间采用钢筋砼框架结构,其中生产车间上部为钢屋架 , 单层局部四层, 建筑面积约10125m2, 建筑高度16.72m; 动 力车间建筑面积200.5 m2,建筑高度6m;传达室建筑面 积51.27 m2,建筑高度3.5m;另有一堆场。生产车间及堆场地 面采用金刚砂地面一次抹光成型,基层混凝土厚度300mm, 设计强度为C30,整个基础由732个不同规格的承台及各承台 间的底板组成,面积为12845 m2,面积较大;由于工地位于 珠江与东江交汇处,江水涨潮时的水位高,因此生产地板有 防渗要求。因此,需要制定出有效的方案对其施工过程中及 地面成型后的质量进行控制。 一、裂缝控制 在浇捣基层混凝 土时可能发生裂缝的主要原因是:基层混凝土强度等级高, 产生的水化热高;冬季施工,环境温度低(广州12~1月份环 境气温约10),混凝土内与环境气温温差大;养护不当, 混凝土温度较高时突然浇冷水养护,也会产生无规则的多条 微裂缝,裂缝严重的可导致底板渗漏。要防止裂缝必须从设 计上设置伸缩和后浇带,并在金刚砂地面完成后割缝,施工 中改善施工工艺,降低混凝土温度应力和提高混凝土自身抗 性能这两方面综合考虑。 1、配合比设计及试配 为降低混凝 土温度应力,最好的办法是降低混凝土的水化热,因此,必 须做好混凝土配合比设计及试配工作。 1.1、原材料的选用

1.1.1、水泥:选用低水化热的粉煤灰硅酸盐水泥,以尽可能 减少水泥用量。本工程选用425号粉煤灰水泥。 1.1.2、细骨料 : 宜用 区中砂,因为使用中砂比用细砂,可减少水及水泥 的用量。 1.1.3、粗骨料:在泵送条件下,选用粒径5~20连续 级配石子,以减少混凝土收缩变形。1.1.4、含泥量:若骨料 中含泥量偏多,不仅增加了混凝土的收缩变形,又严重降低 了混凝土的抗拉强度,对抗裂的危害性很大。因此骨料必须 现场取样实测,石子的含泥量控制在1%以内,砂的含泥量控 制在2%以内。1.1.5、掺合料:应用添加粉煤灰技术。在混凝 土中掺用的粉煤灰不仅能够减少水泥用量,降低水化热,增 加混凝土和易性,而且能够大幅度提高混凝土后期强度,并 且混凝土的28天强度能接近混凝土标准强度值。 1.1.6、外加 剂:采用外加UEA 微膨胀剂技术。在混凝土中添加约10% 的UEA。试验表明在混凝土添加了UEA之后,混凝土内部产 生的膨胀应力可以补偿混凝土的收缩应力,这样相应地提高 混凝土抗裂强度。 1.1.7、试配及施工配合比确定:根据试验 室配合比设计,每立方米混凝土配合比525号水泥275kg,连 续级配碎石(粒径5~20mm)1031kg,掺合料73kg,外加 剂5.28kg,水185kg,坍落度140~160mm。2、由于基层混凝土 厚度仅为300mm, 故可采取普通覆盖、淋水、或喷洒养护进 行养护,可保证混凝土内外温度(中心与表面,表面与外号) < 25 。 3、施工时需注意的问题:金刚砂地面成型后7~10 天通常会在地面与柱交接处发现阴角裂缝,这主要是由于刚 度变化,基层混凝土平面形状转折处的阴角存在结构竖向裂 缝,由顶部向下开缝,上宽下窄,这是由于收缩应力和沉降 、温度应力等共同作用,在角部形成集中应力超过混凝土抗

拉强度所造成的。为了防止阴角部位混凝土产生裂缝,除从 设计方面尽量少用凹凸的平面形成,并且在阴角处采用附加 钢筋等构造措施外,还应在施工方面保证阴角部位的混凝土 施工质量,及时覆盖、淋水、或喷洒养护剂进行养护,并控 制拆模时间不宜过早。 4、表面处理 4.1、金刚砂简介: 地面 硬化剂可分为两种,一种为非金属地面硬化剂,另一种为金 属地面硬化剂,两种硬化剂是非金属或金属骨料与标准波特 兰水泥及其他渗合料组成,开袋后即可使用。它具有很高的 强度和耐磨性、防尘,有效增加地面的防油性、且缩短工期 。一般用于须耐磨且防尘的工业地面。其28天强度;非金属 地面硬化剂地面80mpa;金属地面硬化剂地面91mpa。施工完 毕48~72小时后可能开放行走:7~10天后轻型货车可以行驶 :28天后可以正常使用。4.2、金刚砂地面的施工方法:基层 混凝土振捣要及时,先振捣料中处混凝土,以形成自然流淌 坡度,然后全面振捣。为提高混凝土的极限拉伸强度,防止 因混凝土沉落而出现裂缝,减少内部微裂,提高混凝土密实 度,还采取二次振捣法。在振捣棒拨时混凝土仍能自行闭合 而不会在混凝土中留孔洞,这时是施加二次振捣的合适时机 , 但也不能过振, 防止离析。由于泵送混凝土表面水泥较厚 , 浇筑完基层混凝土3~4h内初步用长刮尺刮平, 初凝前用铁 滚筒碾压2遍,再用木抹子搓平压实,以控制表面龟裂,并能 减少混凝土表面水分散发,然后用专用抹光机加圆盘进一步 平整混凝土,保证混凝土表面平整、密实。在混凝土初凝后 ,终凝前开始撒播硬化剂,同时使用抹光机加圆盘压实抹平 。24小时后即在完成面割缝,防止出现冷裂缝。约1~2小时 后,再重复一次撒播及压实的操作;最后用抹光机加刀片进

行抛光密封,同时手工修补边角部分;最后喷洒养护剂或覆 盖薄膜, 防止水分快速挥发引起开裂。从混凝土整平到覆盖 养护,所有操作过程保持在24小时内完成。施工完成2~3天后 可开放行走,并在完成面割缝,防止出现冷裂缝。 5、养护 措施:采取普通淋水养护。6、健全施工组织管理:在制订 技术措施和质量控制措施的同时,还落实了组织指挥系统, 逐级进行了技术交底,做到层层落实,确保顺利实施。 7、 施工中应注意的问题 7.1、尽量缩短混凝土的运输时间,合理 安排浇筑顺序,及时卸料;在浇筑前,用水冲洗模板降温; 泵管用麻布包裹,以防日光暴晒升温;7.2、保证振捣密实, 严格控制振捣时间,移动距离和插入深度,严防漏振及过振 ;7.3、保证混凝土供应,不随意留置施工缝;7.4、做好现 场协调、组织管理,要有充足人力、物力、保证施工按计划 顺利进行。 二、平整度、光洁度的控制 本厂房坪表面采用原 状混凝土表面掺入硬化剂以增加其表面硬度,施工过程中混 凝土经过简单处理(长刮尺刮平、滚筒辗压)后并在初凝前 采用专用机械镘表面磨光,养护后的表面硬度能达到较重荷 载的承重要求而不损坏。 对于此类做法,一方面节约了地坪 表面另外增加的一道20mm厚的水泥砂浆整体面层的费用从而 节约了投资,另一方面因为在结构层高不变的情况下,减少 了20mm的水泥砂浆整体面层的厚度,从而使房间的净空高度 增加了20mm。 另一方面,此类做法降低了设计难度。因为 三角洲地区多为软土地基,地基的承载能力相对较弱,处理 地基承载的费用相对于整个工程造价来说较高,水泥砂浆密 度按2000kg/m3计算,此时若减少一道20mm厚的整体砂浆面 层的重量,则每平方米建筑面积减轻结构自重1×1×0.002

× 2000=40(kg),而本厂房建筑的地面均布荷载的设计标准值 为3000kg/m2, 故相当于减轻荷载40/3000=1.33%, 使得地基处 理的费用相应有所降低,从而减小建设单位的投资及设计单 位的设计难度。 再者,施工方便。相对于住宅建筑剪力墙结 构来说,采用直径为1m的圆盘抹光机进行金刚砂地面处理时 ,大开间的厂房具有足够的操作面,除地面与厂房柱接茬处 需手工进修磨外,均可进行机械操作,减少了因工人技术素 质不能满足要求带来的精度降低。 一次性成型混凝土地坪施 工难度的分析 1.1、现行规范中没有对一次性成型混凝土地坪 的质量验收标准进行标注。根据《混凝土工程施工质量验收 规范》,关于混凝土地坪(毛地坪)平整度的要求为8mm, 一般均能满足,但是施工过程中唯一能参照的验收标准只能 按《建筑地面工程施工质量验收规范》中的砂浆面层地坪的 平整度(4mm),这样,对施工单位来讲,相对于砂浆面层 ,一次性成型混凝土地坪施工方面的难度大大增加。1.2、由 于设计要求地面一次成型后方可进行上部结构的施工,施工 过程中的对已成型的地面的破坏的可能性很大。柱及圈梁以 及钢屋架施工过程中的排架搭设与拆除过程中均有可能破坏 已成型的地面,造成产品保护的技术措施费用及管理难度大 大增加。 控制措施 钢筋绑扎完毕后,将水准仪放置在现场周 围,由控制点引入标高,在地板钢筋每4m×4m焊接一条垂直 地面方向的钢筋,将钢筋截断在地面成型标高的位置,浇灌 混凝土时由裸露的钢筋头控制地面成型标高,浇捣混凝土时 厚度略高于钢筋头,随即振捣密实,然后以钢筋头为标志, 检查平整度,在二次长刮尺刮平时再进行标高复核,保证标 高误差控制在4mm以内。混凝土初凝后,开始做金刚砂地面

, 并在安放竖向钢筋的位置用木抹子用力搓打抹平, 将金刚 砂和混凝土浆混合,使面层达到紧密结合。 金刚砂地面成型 后,要落实好产品保护的技术措施,达到上人强度的2~3天内 要求浇水养护,并覆盖2~3层薄膜,防止水分快速挥发的同时 起到保护地面的作用。在后续主体结构施工过程中,材料上 落实人工提升,严禁抛落。吊装钢屋架时由于汽车吊必须开 进厂房内部,因此要求地面铺20mm厚的沙,并在车吊支撑架 下交叉垫2层10×10木枋,以防止集中荷载过大破坏地面。 结 束语:经现场检查,本基础未发现温度变形裂缝,地面平整 度、光洁度一般能满足要求。实践证明,在优化配合比设计 ,改善施工工艺,提高施工质量及加强养护等方面采取有效 技术措施,坚持严谨的施工组织管理,完全可以控制混凝土 温度裂缝和施工裂缝的发生,达到良好的自防水抗渗效果; 提高管理力度,认真落实制定好的技术措施,能有效控制一 次性成型金刚砂地面的表面平整度和光洁度,满足厂房的使 用要求。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详 细请访问 www.100test.com