

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习21二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/546/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_546705.htm

1. 利用()的方法编制进度计划必须很严谨地分析和考虑工作之间的逻辑关系。A. 工程网络计划 B. 横道图进度计划 C. 关键日期表 D. 关键路线

2. 项目的月度施工计划和旬施工作业计划都属于()施工进度计划。A. 控制性 B. 指导性 C. 实施性 D. 规划性

3. 子项目施工进度计划属于()的组成部分。A. 企业年度生产计划 B. 项目施工%百考试题%月度计划 C. 工程项目施工进度计划 D. 单体工程施工进度计划

4. 编制施工进度控制的工作流程属于施工方进度控制的()。A. 组织措施 B. 管理措施 C. 经济措施 D. 技术措施

5. 施工企业的施工产计划与建设工程项目施工进度计划属于()的计划。A. 同一个系统内的同一个层次 B. 两个不同系统，但紧密相关 C. 同一个层次上两种不同系统 D. 两个不同系统，毫不相关

6. 施工企业的施工生产计划属()的范畴，它以()为系统。A. 工程项目管理整个施工企业 B. 企业计划每个建设工程项目的施工 C. 企业计划整个施工企业 D. 工程项目每个建设工程项目的施工

7. 施工质量检验，可以分为自检、互检、专检和交接检验，这是按照()进行的分类。A. 检验方式 B. 检验对象 C. 检验方法 D. 检%百考试题%验内容

8. 凡被后续施工所覆盖的分项分部工程，称之为()。A. 桩基工程 B. 基础工程 C. 隐蔽工程 D. 管道预埋工程

9. 正式验收一般应该在()之后进行。A. 建设单位接到监理单位的质量评估报告和竣工报验单 B. 监理单位接到施工单位的质量评估报告和竣工报验单 C. 建设单

位接到施工单位的质量评估报告和竣工报验单 D . 建设单位接到政府主管部门的质量评估报告和竣工报验单 10 . 施工过程中质量验收中 , 经返工重做或更换器具、设备的检验批 , 应该()。 A . 计数检验 B . 抽样检验 C . 不检验 D . 重新进行验收 答案 : 1 . A 解析 : 利用工程网络计划编制进度计划必须很严谨地分析和考虑工作之间的逻辑关系 , 通过工程网络的计算可发现关键工作和关键路线 , 以及非关键工作可使用的时差 , 有利于实现进度控制的科学化。 2 . C 3 . C 4 . A 解析 : 施工进度控制的组织措施包括设专门的进度控制工作部门。编制进度控制的工作流程 , 编制进度控制的任务分工表。确定进度控制的协调机制等。 5 . B 6 . C 解析 : 工程项目管理和每个建设工程项目的施工为建设工程项目施工进度计划的范畴和任务。 7 . A 8 . C 9 . A 10 . D 更多信息请访问 : 百考试题二级建造师网校 二级建造师免费在线题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com