

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习27二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/546/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_c55\\_546713.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/546/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_546713.htm)

1. 按照编制程序和定额的用途分类，建筑工程定额包括()。A. 人工定额B. 施工定额C. 预算定额D. 概算定额E. 概算指标

2. 下列选项中，属于总进度纲要主要内容的有()。A. 项目实施的总体部署B. 总进度规划C. 确定里程碑事件的计划进度目标D. 施工进度计划及相关的资源需求计划E. 总进度目标实现条件和应采取的措施

3. 有关偏差的概念，正确的有()。A. 施工成本偏差结果为正表示施工成本超支，结果为负表示施工成本节约B. 施工成本偏差结果为正表示施工成本节约，结果为负表示施工成本超支C. 进度偏差为正值，表示工期拖延；结果为负值，表示工期提前D. 进度偏差为正值，表示工期提前；结果为负值，表示工期拖延E. 以上都不正确

4. 某工程双代号时标网络图如下图所示，下列选项中正确的有()。A. 工作F最早完成时间为第7天B. 工作D总时差为1天C. 工作E的自由时差为2天D. 工作G最迟开始时间为第5天E. 工作A总时差为1天

5. 建设工程项目施工进度计划若从计划的功能区分，可分为()等类别。A. 系统性施工进度计划B. 实施性施工进度计划C. 控制性施工进度计划D. 指导性施工进度计划E. 综合性施工进度计划

6. 施工方进度控制的主要工作环节包括()。A. 建立施工进度计划系统B. 编制施工进度计划及相关的资源需求计划C. 组织施工进度计划的实施D. 施工进度计划的检查与调整E. 分析影响工程施工进度的风险

7. 常见的影响工程进度的风险包括()。A. 组织与管理风险B. 社会

风险C . 合同风险D . 资源(人力、物力和财力)风险E . 技术风险

8 . 施工方法的控制主要包括()等方面的控制。A . 施工技术方案B . 施工工艺C . 施工技术措施D . 施工技术标准E . 施工检验方法

9 . 按照《建筑安装工程费用项目组成》的规定，下列项目属于建筑安装工程费用项目的有()。A . 直接费用B . 设备购置费C . 利润D . 建设期利息E . 税金

10 . 施工安全控制的特点包括()。A . 安全生产的概念B . 安全控制的概念C . 施工安全控制的特点D . 保证建设工程的工期E . 改善生产环境

答案：1 . BCDE解析：其中A选项中的人工定额属于建设工程定额按照反映的生产要素消耗内容的分类。

2 . ABCE3 . AC解析：施工成本偏差=已完工程实际成本-已完工程计划施工成本，结果为正表示施工成本超支，结果为负表示施工成本节约；进度偏差(I)=已完工程实际时间-已完工程计划时间。进度偏差为正值，表示工期拖延；结果为负值。表示工期提前。

4 . ADE5 . BCD6 . BCD7 . ACDE8 . ABC9 . ACE10 . ABC

更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师免费在线题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)