

2009年二级建造师《建筑实务》案例练习题(5)二级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/548/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_c55\\_548952.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/548/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_548952.htm) 场景(五)某高层办公楼进行装修改造，主要施工项目有：吊顶、地面(石材、地砖、木地板)、门窗安装，墙面(墙纸、乳胶漆)；卫生间墙面为瓷砖；外立面采用玻璃幕墙及干挂石材；大厅中空高度为12m；回廊采用玻璃护栏，门窗工程、吊顶工程，细部工程等采用人造木板和饰面人造木板。合同要求质量符合%百考试题%国家验收标准。施工已进入木装修、石材铺贴阶段。施工过程中，质检人员发现存在以下质量问题；(1)在不同材料基体交接处，墙面抹灰产生了开裂现象；(2)发现将吊灯直接安装在吊顶龙骨上；(3)卫生间墙面瓷砖铺贴不够美观、非整砖铺贴不符合要求。根据场景(五)，作答下列题目。1. 墙面砖粘贴每面墙不宜%百考试题%有两列以上非整砖，非整砖宽度一般不宜小于整砖的( )。A. 1/3 B. 1/2 C. 2/3 D. 3/4 2. 本工程中，不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度最小不应小于( )mm。A. 50 B. 100 C. 150 D. 200 3. 根据《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001)，吊顶安装时，自重大于( )kg的吊灯严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须增设后置埋件。A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 4. 本建筑的公共疏散门应为( )。A. 防火门 B. 侧拉门 C. 吊门 D. 转门 5. 本工程采用湿作业法施工的饰面板工程中，应进行防碱背涂处理的是( )。A. 人造石材 B. 抛光砖 C. 天然石材 D. 陶瓷锦砖 6. 实木复合地板或中密度(强化)复合地板面层铺设方法错误的是( )。A. 实

铺B．空铺C．粘贴D．机械固定7．根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》，(GB503252001)，本工程室内装修中采用的某一种人造木板或饰面人造木板面积大于( )时，应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量分别进行复验。A．200B．300C．400D．5008．本工程大厅护栏一侧距地面的高度为5m及以上，应使用不小于12mm厚的( )玻璃。A．钢化B．钢化夹层C．中空D．夹丝9．建筑幕墙后置埋件应进行承载力现场试验，必要时应进行( )试验。A．极限拉弯B．极限抗压C．极限抗剪D．极限拉拔10．干压陶瓷砖按材质分为五类，其吸水率在3%～6%范围的是( )。A．瓷质砖B．炻瓷砖C．炻质砖D．细炻砖1．A 2．B 3．B 4．A 5．C 6．D 7．D 8．B 9．D 10．D 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)