2009年二级建造师《建筑实务》案例练习题（13）二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/549/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_549930.htm 场景(十三)某施工单位承担项大跨度工业厂房的施工任务。基础大体积混凝土采用矿渣硅酸盐水泥拌制。施工方案采用全面分层法，混凝土浇筑完成后14h，覆盖草袋并开始浇水，浇水养护时间为7d。浇筑过程巾采取了一系列防止裂缝的控制措施。 根据场景(十三)，回答下列问题。 1．影响混凝土强度的因素主要有原材料和生产工艺方面的因素、属于原材料因素的是( )。 A．龄期 B．养护温度 C．水泥强度与水灰比 D．养护湿度 2．为了确保新浇筑的混凝土有适宜的硬化条件，本工程大体积混凝%考/试大%土浇筑完成后应在( )h以内覆盖并浇水。 设为首页 A．7 B．10 C．12 D．14 3．本基础工程混凝土养护时间不得少于( )d。 A．7 B．14 C．21 D．28 4．混凝土耐久性包括混凝土的&lt.)。 A．碳化 B．温度变形 C．抗拉强度 D．流动性 5．届于调节混凝土硬化性能的外加剂是( )。 A．减水剂 B．早强剂 C．引气剂 D．着色剂1．C 2．C 3．C 4．A 5．B 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com