

岩土工程师模拟练习题每日一练(187)岩土工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022__E5_B2_A9_E5_9C_9F_E5_B7_A5_E7_c63_553441.htm

1. 在已建高层建筑物旁进行新的高层深基施工时，不宜采用（ ）支护方案。 A、内撑式排桩加止水帷幕； B、 拉锚式地连墙； C、 地连墙逆施法； D、 内撑式地连墙。 答案：B

2. 挡土结构被动区（坑内侧）加固，其目的为（ ）。 A、 增加挡土结构刚度； B、 减小挡土结构的内力； C、 减小挡土结构侧向变形； D、 增加水平支撑效果。 答案：C

3. 支护结构上的侧压力不包括：（ ） A、 静止水压力； B、 风压力； C、 地震力； D、 冰荷载。 答案：B

4. 基坑支护结构的破坏有强度、稳定性破坏两种形式，其中的强度破坏不包括（ ）。 A、 基坑底面隆起； B、 支撑压屈； C、 支撑节点滑动； D、 挡土结构破坏。 答案：A

5. 支护结构所受的土压力（ ）。 A、 随深度变化而一成不变； B、 随深度变化而增加； C、 随结构变化而动态地变化； D、 随结构变化而静止不变。 答案：C

把岩土师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com