

岩土工程师模拟练习题每日一练(192)岩土工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/565/2021_2022__E5_B2_A9_E5_9C_9F_E5_B7_A5_E7_c63_565988.htm

1、对于土钉墙与锚杆排桩对比的结果，下列那种说明法不正确（ ） A、土钉全长受力； B、土钉密度大于锚杆密度； C、施加预应力比锚杆略小； D、随开挖随支护。 答案：C

2、下列关于支护结构质量检验的规定说法不正确：（ ） A、按有关施工验收标准对支护结构施工及使用的原材料进行检验； B、对支护结构所使用的半成品按有关施工验收标准进行检验； C、对构件质量有怀疑的安全等级为一级的支护结构应进行质量检测； D、对于构件质量有怀疑的安全等级为二、三级的支护结构应进行质量检测。 答案：C

3、地下连续墙施工前先划分施工单元槽段，其划分依据为：（ ） A、槽壁稳定性及钢筋起吊能力； B、地下连续墙的周边长度； C、地下连续墙的深度； D、槽内注入泥浆的稠度。 答案：A

4、利用《规程》规定方法计算出的土压力结果与按朗金土压力理论的计算的土压力结果不同点是：（ ） A、土压力系数的计算方法不同； B、基坑开挖面以上的土压力分布图不同； C、基坑开挖面以下的主动土压力分布图不同； D、基坑开挖面以下被动土压力分布图不同。 答案：C

5、在基坑开挖前，应对所有监测项目测得其初始值，且次数不应少于（ ）。 A、1次； B、2次； C、3次； D、4次。 答案：B

把岩土师站点加入收藏夹
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com