

2009年一级建造师考试《机电工程》习题13一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/586/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_586826.htm

1. 齿轮传动的主要特点有()。
A. 工作可靠性高，但寿命较短 B. 且要求较高的制造和安装精度，成本较高 C. 适宜于远距离两轴之间的传动 D. 传动比准确、稳定，但效率较低

2. 按承受载荷的不同轴可分为转轴、传动轴和心轴。转轴()，如齿轮减速器中的轴。
A. 既传递扭矩又承受弯矩 B. 只传递扭矩不承受弯矩 C. 不传递扭矩只承受弯矩 D. 传递扭矩承受较小弯矩

3. 交流电源 g 的电动势 e 、端电压 u_{ab} 、对负载 R 提供的/百考试题/电流 i 等的()随着时间作周期性变化，如变化规律随时间呈正弦变化状态称正弦交流电源，所构成的电路称正弦交流电路。
A. 方向 B. 大小 C. 方向和大小 D. 频率

4. 正弦交流变化电源的电压(u)加到负载电阻(R)的两端，产生正弦变化的交流电流(i)，其变化规律与电压(u)一致，且()。
A. 波形相同，初相角相同 B. 波形不同，初相角相同 C. 波形相同，初相角不同 D. 波形不同，初相角不同

5. 泵与风机的能量损失通常其产生原因分为三类，即水力损失、()、机械损失。
A. 热量损失 B. 容积损失 C. 阻力损失 D. 沿程损失

6. 自行式起重机在吊/百考试题/装前必须对基础进行试验和验收，按规定对基础进行()。
A. 强度试验 B. 沉降预压试验 C. 刚性试验 D. 冲击试验

7. 设备空负荷试运转前应具备的条件之一是()。
A. 建立试运转组织机构 B. 管道施工完成 C. 设备已安装完成 D. 试运转的人员已到位

8. 管道安装完毕后，应按设计或规范要求对管道系统进行压力试验、()、泄漏性试验

等。 A . 绝热试验 B . 真空度试验 C . 安全试验 D . 无损检验

9 . 消防控制设备在安装前应进行() , 不合格者 , 不得安装。
A . 功能检查 B . 设备检查 C . 性能测试 D . 电气机械部件检查

10 . 压缩空气系统的试运转包括()和压缩空气管道系统调试两个方面。 A . 运转前的准备 B . 空气压缩机试运转 C . 空负荷试运转 D . 负荷试运转

1 . B ; 2 . A ; 3 . C ; 4 . A ; 5 . B ; 6 . B ; 7 . A ; 8 . B ; 9 . A ; 10 . B

把一级建造师设为首页 , 尽情收藏你的好资料 ! 更多信息请访问 : 百考试题
一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test
下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com