

2009年一级建造师考试《机电工程》习题14一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/586/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_586828.htm

1. 焊接工艺评定工作程序有()。
A. 拟定焊接工艺指导书 B. 拟定质量文件 C. 拟定施工方案 D. 拟定作业指导书

2. 仪表的取源部件安装完成后，与设备和管道一起进行压力、气密性、()试验。
A. 真空 B. 强度 C. 流量 D. 脉冲

3. 防腐层施工应在环境温度()以上的常温下进行，如气温过低，应先经过加热后方可进行防腐施工，不准在雨、雾、雪和大风中进行涂抹作业。
A. 0 B. 5 C. -10 D. 15

4. 工程设备采购的依据是信息性依据和()。
A. 市场价格依据 B. 项目成本依据 C. 指令性依据 D. 合同依据

5. 工业机电安装工程系统的调试包括动设备的()；静设备的试验；管路的强度试验和严密性试验；线路的测试和试验，电器的调整、试验；仪器、仪表的调校、整定。
A. 单机试运转 B. 无负荷整体试运转 C. 负荷整体试运转 D. 满负荷整体试运转

6. 发包方和承包方均签字认可的竣工结算，按规定还应报送审计部门进行审查。审计一般有由国家认可的注册的机构审计事务所审查，以第三者身分进行审计和()两种形式。
A. 由建设单位内部审计部门审查 B. 由项目所在地方行政部门审查 C. 由监理单位审查 D. 由质量监督部门审查

7. 工程保修时间自()计算，电气管线、给排水管道、设备安装工程保修期为二年，采暖和供冷工程为二个采暖期或二个供冷期。
A. 竣工验收完毕之日的第二天 B. 竣工验收完毕之日 C. 竣工验收完毕一周 D. 竣工验收完毕一月

8. 目前，在项目管理软件的应用过程中，存在统一应用的

形式和()。A . 各自单独应用的形式B . 多模块应用形式C . 网络化应用形式D . 质量、进度、成本管理软件专业化应用形式

9 . 任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时，应当经()批准并采取安全措施后，方可进行作业。A . 电力管理部门B . 行政部门C . 质量监督部门D . 安全管理部门

10 . 通风与空调系统调试包括()和系统无生产负荷下的联合试运转及调试。A . 设备单机试运转及调试B . 设备无生产负荷单机试运转及调试C . 设备低生产负荷单机试运转及调试D . 设备满生产负荷单机试运转及调试

1 . A ; 2 . A ; 3 . B ; 4 . C ; 5 . A ; 6 . A ; 7 . A ; 8 . A ; 9 . A ; 10 . A

把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com