

2009年一级建造师考试《机电工程》习题17一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/586/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_586834.htm 1. 智能化系统的验收采用分阶段多层次验收方式：分项分部验收、交工验收、()。A. 交付验收 B. 单位工程验收 C. 空负荷验收 D. 负荷验收

2. 控制噪声应从声源-()-接收者三方面来考虑。A. 降低噪声 B. 传递途径 C. 改进动力部分的静平衡与动平衡 D. 佩带个人防护用具

3. 编制设备监造大纲，制订监造计划，包括包装、储运、()等。A. 质量监督和质量保证体系 B. 发运技术要点 C. 出厂试验验收 D. 制造车间的验证

4. 机电安装工程技术交底的重点有设备构件的吊装；焊接工艺与操作要点；调试与试运行；大型设备基础埋件、构件的安装；()；管道的清洗、试验及试压等。A. 隐蔽工程的施工要点 B. 技术交底的责任 C. 施工任务的交底 D. 技术交底的记录

5. 机电安装工程施工作业中常用的特种作业人员有()和特殊工种作业人员两大类。A. 特种设备作业人员 B. 特殊工艺作业人员 C. 特殊防护作业人员 D. 起重工

6. 竣工验收一般分两个步骤进行：一是()，二是正式验收，即由建设单位组织监理单位、施工单位、设计单位共同验收。A. 由监理验收 B. 由施工单位先行自验 C. 由设计单位验收 D. 由施工单位提出验收申请

7. 工程回访的方式有()。A. 季节性回访 B. 由施工单位组织座谈会或意见听取会 C. 保修期满后的回访 D. 由监理单位组织座谈会或意见听取会

8. 深化设计完成后，施工总承包方要按施工总承包合同约定，将其送()审批。只有经审查批准确认的深化设计施工图纸，才能做施工活动的依据。A. 原设计

单位或总师B．监理单位C．业主D．质量监督部门9．计量器具是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质，包括计量基准器具、()、工作计量器具。A．计量检测器具B．间接计量器具C．直接计量器具D．计量标准器具10．需要预压的基础应预压合格并应有()，否则不能进行设备安装。A．预压沉降记录B．预压实验报告C．监理审批报告D．业主审批报告1．A；2．B3．B；4．A；5．A；6．B；7．A8．A；9．D；10．A把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com