

建设部全国统一清单工程量计算规则22造价工程师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/592/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E9_83_A8_E5_c56_592135.htm

雨篷、旗杆（编码：020605）项目编码项目名称项目特征计量单位工程量计算规则
工程内容 20605001雨篷吊挂饰面1.基层类型m²按设计图示尺寸以水平投影面积计算1.底层抹灰2.龙骨材料种类、规格、中距2.龙骨基层安装3.面层材料品种、规格、品牌3.面层安装4.嵌缝材料种类4.刷防护材料、油漆5.防护材料种类 6.油漆品种、刷漆遍数 20605002金属旗杆1.旗杆材类、种类、规格根按设计图示数量计算1.土石挖填2.旗杆高度2.基础混凝土浇注3.旗杆制作、安装 4.旗杆台座制作、饰面
工程量清单项目及工程量计算规则，应按表的规定执行。招牌、灯箱（编码：020606）项目编码项目名称项目特征计量单位工程量计算规则
工程内容 20606001平面、箱式@@招牌1.箱体规格m²按设计图示尺寸以正立面边框外围面积计算。复杂形的凸凹造型部分不增加面积1.基层安装2.基层材料种类2.箱体及支架制作、运输、安装3.面层材料种类3.面层制作、安装4.防护材料种类4.刷防护材料、油漆5.油漆品种、刷漆遍数 20606002竖式标箱1.箱体规格个按设计图示数量计算1.基层安装2.基层材料种类2.箱体及支架制作、运输、安装3.面层材料种类3.面层制作、安装4.防护材料种类4.刷防护材料、油漆5.油漆品种、刷漆遍数 20606003灯箱1.箱体规格个按设计图示数量计算1.基层安装2.基层材料种类2.箱体及支架制作、运输、安装3.面层材料种类3.面层制作、安装4.防护材料种类4.刷防护材料、油漆5.油漆品种、刷漆遍数
工程量清单项目及工程量计算规则

，应按表的规定执行。美术字（编码：020607）项目编码项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工程内容
20607001	泡沫塑料字	1. 镏字材料品种、颜色	个	按设计图示数量计算	1. 字制作、运输、安装 2. 字体规格 2. 刷油漆 3. 固定方式 4. 油漆品种、刷漆遍数
20607002	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色	个	按设计图示数量计算	1. 字制作、运输、安装 2. 字体规格 2. 刷油漆 3. 固定方式 4. 油漆品种、刷漆遍数
20607003	木质字	1. 镏字材料品种、颜色	个	按设计图示数量计算	1. 字制作、运输、安装 2. 字体规格 2. 刷油漆 3. 固定方式 4. 油漆品种、刷漆遍数
20607004	金属字	1. 镏字材料品种、颜色	个	按设计图示数量计算	1. 字制作、运输、安装 2. 字体规格 2. 刷油漆 3. 固定方式 4. 油漆品种、刷漆遍数

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com