

2008年造价工程师考试《技术与计量（土建）》习题十六造价工程师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/597/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_597617.htm 多项选择题

1. 建筑工程用天然石材，其技术性能应满足()。
A. 基础石材表观密度低于 $1800\text{kg}/\text{立方米}$
B. 有较强的吸水性和透水性
C. 基础石材表观密度大于 $1800\text{kg}/\text{立方米}$
D. 软化系数小于 0.60
E. 软化系数大于 0.80
2. 砖基础砌筑工程量中应扣除()所占的体积。
A. 嵌入的管道
B. 嵌入的钢筋混凝土过梁
C. 单个面积在 0.3m^2 以上的孔洞
D. 基础大放脚T形接头的重叠部分
E. 基础防潮层
3. 建筑钢材中可直接用作预应力钢筋的有()。
A. 冷拔低碳钢丝
B. 冷拉钢筋
C. 热轧工级钢筋
D. 碳素钢丝
E. 钢绞线
4. 现浇混凝土用的石子，其粒径应符合的条件是()。
A. 在石子最大粒径允许范围内尽量选择大一些
B. 石子最大颗粒尺寸不得超过构件截面最小尺寸的 $1/4$
C. 石子最大颗粒尺寸不得大于配筋最小净间距的 $3/4$
D. 石子最大颗粒尺寸不得大于板厚的 $1/2$
E. 石子最大颗粒尺寸不得大于配筋最小净间距的 $1/25$
5. 隧道主体建筑物包括()。
A. 洞门
B. 洞身
C. 避车洞
D. 防水系统
E. 通风、电讯设备
6. 某网络计划关键线路的实际进度比计划进度提前，若不打算提前工期，则可以()。
A. 将资源占用量大的后续关键工作适当延长作业时间
B. 在时差范围内适当延长非关键工作的作业时间
C. 调整非关键工作的开始作业时间
D. 根据实际情况调整逻辑关系
E. 删除资源占用量大的关键工作
7. 工程施工总平面图设计中，关于加工厂布置说法正确的是()
A. 运输条件较差时，搅拌站宜分散布置
B. 砂浆搅拌站应分散布

置 C . 原木 . 锯木堆场宜沿公路线布置 D . 简单机具型的钢筋加工宜分散布置 E . 预制加工厂宜在施工场地内布置

8 . 山区公路跨过山谷的路堤较高 , 泄洪涵洞埋置较深 , 根据泄洪流量可选用的泄洪涵洞形式有 () A . 明涵 B . 圆管涵 C . 盖板涵 D . 拱涵 E . 箱涵

9 . 钢筋的冷拉加工可以 () A . 提高钢筋的塑性 B . 提高钢筋的韧性 C . 提高钢筋的强度 D . 实现钢筋的调直 E . 实现钢筋的除锈

10 . 关于外墙砖砌体高度计算说法正确的有 () 。 A . 位于屋架下弦 , 其高度算至屋架底 B . 坡屋面无檐口天棚的算至屋面板底 C . 有屋架无天棚的算至屋架下弦底 D . 平屋面算至钢筋混凝土板面 E . 出檐宽度超过 600mm 时 , 按实砌高度计算

多项选择题答案 1 . CE 2 . AC 3 . ABDE 4 . ABCD 5 . AB 6 . ABD 7 . ABCD 8 . BDE 9 . CDE 10 . BDE

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com