

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习75二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/598/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_c55\\_598464.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_598464.htm) 1. 按照国发[2003]5号文件，取消建筑施工企业项目经理资质核准，由注册( )代替，并设立过渡期。A. 监理师B. 造价师C. 咨询师D. 建造师2

. 建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在项目的( )确定的。A. 初步设计阶段B. 设计准备阶段C. 施工准备阶段D. 决策阶段3. 已知某工程双代号网络计划的计算工期为130天。如果计划工期为135天，则关键线路上( )。A. 相邻工作之间时间间隔为零B. 工作的自由时差为零C. 工作的总时差为零D. 节点最早时间等于最迟时间4

. 用工程网络计划的方法编制进度计划必须很严谨地分析和考虑工作之间的( )。A. 合理安排B. 组织分工C. 逻辑关系D. 时间安排5. 下列工程网络计划的方法中，允许工作之间有重叠关系的是( )。A. 单代号搭接网络图B. 双代号网络图C. 单代号网络图D. 双代号时标网络图6. 下列对PDCA循环原理的说明不正确的是( )。A. 计划可以理解为施工质量计划阶段，明确目标并制定实现目标的行动方案B. 实施指按计划规定的方法与要求展开施工作业技术活动C. 检查包括作业者自检、互检和专职管理者专检D. 处置分为纠偏处置和预防处置7. 建筑工程施工质量验收的基本单元是( )。A. 分项工程B. 检验批和分项工程C. 分部工程D. 单位工程8. 隐蔽工程的施工质量自检合格后，开具“隐蔽工程验收单”，提前( )小时或按合同规定通知驻场监理工程师按时到场进行全面质量检查，并共同验收签证。A. 14B. 15C. 24D. 309.

建设工程质量不合格，概括地说/考试大/包括施工作业质量不合格和( )。A．投入的施工生产要素质量不合格B．施工人员素质不合格C．主观因素不合格D．环境因素不合格把二级建造师设为首页点击查看更多施工管理资料gt.来10．施工质量事故的处理程序包括： 事故报告， 现场保护， 事故调查， 事故处理， 恢复施工。其正确的次序应该是( )。A． B． C． D．

参考答案：1．D 2．D 3．A 4．C 5．A 6．B 7．B 8．C 9．A 10．A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)